

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลอง MD๔ (คลองใต้กั่ง)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงตัดผ่าน ถนนสายพุนพิน-ไชยา (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ที่ กม.๔+๒๖๙.๓๖๐)
ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๐๒๗.๔๙ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานย้ายแนวท่อ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท	หนง.งบค.๒	ประธานกรรมการ
นายนายพรเทพ รัตนภิรมย์	นายช่างโยธา ๖	กรรมการ
นายณฤพล ศิวายพราหมณ์	นายช่างโยธา ๕	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลอง MD๔ (คลองใต้กั่ง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่วงตัดผ่าน ถนนสายพุนพิน-ไชยา (ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ที่ กม.๙+๒๖๙.๓๖๐) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
การประสานงานภูมิภาคลำดับการก่อสร้าง (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ สฎ.๖๐-๑๐๔

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๒๕๐ mm. PN ๑๐	๓๐	ม.	๘๒๘.๐๐	๒๔,๘๔๐.๐๐	๒๕๓.๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	๓๒,๔๓๐.๐๐
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๑๖๐ mm. PN ๑๐	๓๔	ม.	๒๗๕.๐๐	๙,๓๕๐.๐๐	๑๓๑.๐๐	๔,๔๕๔.๐๐	๑๓,๘๐๔.๐๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๒๕๐ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๖	ชุด	๒,๗๒๒.๐๐	๑๖,๒๗๒.๐๐		๐.๐๐	๑๖,๒๗๒.๐๐
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๑๕๐ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๒	ชุด	๑,๑๓๒.๐๐	๒,๒๖๔.๐๐		๐.๐๐	๒,๒๖๔.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๒๕๐ มม.	๑๒	ชุด	๕๗๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐		๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐
	น็อตรัดและปะเก็นยาง Ø ๑๕๐ มม.	๑๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๒๕๐ mm.	๔	ชุด	๔,๕๖๐.๐๐	๑๘,๒๔๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒๐,๘๔๐.๐๐
	แอร์วาล์ว Ø๒"	๑	ตัว	๗,๘๙๐.๐๐	๗,๘๙๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘,๑๑๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๑๐๔,๓๖๐.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
	ค่าแรงรื้อเสารับท่อเหล็กขนาด Ø ๒๕๐ มม.	๕	ต้น		๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
	ค่าแรงรื้อเสารับท่อเหล็กขนาด Ø ๑๕๐ มม.	๕	ต้น		๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
	ค่าแรงรื้อท่อ S/Pบนดิน Ø ๒๕๐ mm.	๓๐	ม.		๐.๐๐	๑๖๒.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐
	ค่าแรงรื้อท่อ S/Pบนดิน Ø ๑๕๐ mm.	๓๔	ม.		๐.๐๐	๑๐๘.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๒๕๐ mm.	๔	ตัว		๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
	โค้ง ๔๕ หน้างาน ๒ ด้าน Ø ๑๕๐ mm.	๔	ตัว		๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
	ค่าติดตั้งชุดแอร์วาล์วเดิม Ø ๑๕๐ mm.	๑	ชุด		๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๒							๓๒,๘๐๒.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
๓.๑	ค่าเช่ารถขุด และรถเครน	๕	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๕๕,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้าง							
	รวมเงิน ข้อ ๔							๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ สุราษฎร์ฯ(ราคาน้ำมัน๒๖.๔๙ บ./ลิตรณวันที่๗ มี.ค.๖๐)	๐.๒๕๐	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๖.๐๐	๓,๒๗๑.๕๐	๓,๒๗๑.๕๐
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๑๙๔,๔๓๓.๕๐

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F =๑.๓๖๒๔

รวมเงิน

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์



(นายคัตติชัย ไชยโกวิท)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย



(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา ๖



(นายณฤพล คีวายุพราหมณ์)

นายช่างโยธา ๕