

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมท่อ S/P ขนาด Ø ๕๐๐ มม.(ท่อส่งน้ำ) บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ (พนพิน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๐,๒๘๐.๓๗ - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมท่อ
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมยศ เพ็ชรกลม	หนง.๘ งานผลิต	ประธานกรรมการ
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง	วิศวกร ๕	กรรมการ
นายจักรพงษ์ วงศ์คำหุม	วิศวกร ๔	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานซ่อมท่อ S/P ขนาด Ø ๕๐๐ มม. (ท่อส่งน้ำ) บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ (พุนพิน)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ - กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)				๐.๐๐		๐.๐๐	-
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	รัดแยกเหล็กหล่อ Ø ๕๐๐ มม.	๒	ตัว	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๑๓,๖๐๐.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
๒.๑	ขุดรื้อย้ายท่อเดิม				๐.๐๐		๐.๐๐	-
๒.๒	ขุดรื้อย้ายอุปกรณ์เดิม				๐.๐๐		๐.๐๐	-
	รวมเงิน ข้อ ๒							-
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
๓.๑	ค่าเช่าแบ็คโฮ PC ๔๐	๔	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐
๓.๒	ค่าเช่าแบ็คโฮ JCB	๑๐	ชม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
๓.๓	ค่าเช่ารถ ๖ ล้อ (ขนย้ายดิน)	๒	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๓.๔	ค่าเช่ารถบดอัด	๑	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๓.๕	ค่าเช่าแบ็คโฮหัวเจาะ	๑	วัน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๓							๗๐,๑๐๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	๒๗	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
	ค่าซ่อมทางเท้า	๒๒	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
	ค่าทรายรองท่อ	๗๕	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
	ค่าหินคลุก(เฉพาะบริเวณที่มีรถวิ่งผ่าน)	๕.๕	ลบ.ม.	๗๕๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๘๑,๖๒๕.๐๐
๕	ค่าขนส่ง				๐.๐๐		๐.๐๐	-
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๑๖๕,๓๒๕.๐๐


สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	๕๙,๙๑๓.๗๘
รวมเงิน	๒๒๕,๒๓๘.๗๘
SAY	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๑๐,๒๘๐.๓๗

สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน


(นายสมยศ เพ็ชรกุลม)
หัวหน้างาน ๘ งานผลิต


(นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง)
วิศวกร ๕


(นายจักรพงษ์ วงศ์คำทุม)
วิศวกร ๔