

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างถนนถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (NS - ๒ / จุดที่ ๑) บริเวณถนนเลียบคลองบางเต็อ ม.๒ ต.บางเต็อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปทุมธานี
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๙๐,๖๘๕.๐๐ บาท (รวมภาษี)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาปทุมธานี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษี)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์	หัวหน้างานบริการฯ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายทินกร สุพรรณสีบ	นายช่างโยธา ๕	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร แซ่ลี	ช่างโยธา ๔	เป็นกรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ประเภท	งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างถนนถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (NS - 2 / จุดที่ 1)		
รายละเอียดโครงการ	วางท่อ HDPE Ø 160 มม.PN.6.3 และ S Ø 250 มม.		
เจ้าของโครงการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี	แบบ ปร.5	
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณถนนเลียบคลองบางเดื่อ หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	งานบริการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ตามแบบ	PT-L-37/2560		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ	192,156.00	1.3624	261,793.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			261,793.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			261,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายทินกร สุพรรณสีบ)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสิทธิพร แซ่ลิ)

ช่างโยธา 4





บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
ประเภท	งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างถนนถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (NS - 2 / จุดที่ 1)
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณถนนเลียบคลองบางเดื่อ หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รายละเอียดโครงการ	วางท่อ HDPE Ø 160 มม.PN.6.3 และ S Ø 250 มม.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	งานบริการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 มิถุนายน 2560 ตามแบบ PT-L-37/2560

ลำดับที่	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรง		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าท่อและค่าแรง								
	- ท่อ HDPE PE 80 Ø 160 มม. PN.6.3	110	เมตร	327	35,970	121	13,310	49,280	
	- ท่อเหล็กปลอก S Ø 250 มม.	48	เมตร	1,901	91,248	162	7,776	99,024	
	รวม				127,218		21,086		
	รวมข้อ 1							148,304	
2	ค่าอุปกรณ์และค่าแรง								
	- STUB-END & BACKING Ø 160	6	ชุด	1,624	9,744	-	-	9,744	
	- น๊อต+ สกรู + ประเก็นยาง Ø 150 มม.	4	ชุด	380	1,520	-	-	1,520	
	- STUB-END & BACKING Ø 110	1	ชุด	791	791	-	-	791	
	- น๊อต+ สกรู + ประเก็นยาง Ø 100 มม.	1	ชุด	230	230	-	-	230	
	- สามทางหน้างานเหล็กหล่อ Ø150x100x150 มม.	1	ชุด	2,390	2,390	390	390	2,780	
	- ประตุน้ำใต้ดิน+หีบกลูแฉง Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770	
	รวม				20,005		830		
	รวมข้อ 2							20,835	
3	ค่าสิ่งก่อสร้างและค่าทดสอบท่อ								
	- ค่าทรายรองท่อ แบบมาตรฐาน SD 14C/001	46	ลบ.ม	449	20,654	-	-	20,654	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดหีบกลูแฉง	1	จุด	105	105	-	-	105	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดประตุน้ำ Ø 100 มม.	1	จุด	150	150	-	-	150	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	1	จุด	50	50	-	-	50	
	- ค่าทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.	1	หน่วย	-	-	900	900	900	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.	1	หน่วย	-	-	150	150	150	
	รวม				20,959		1,050		
	รวมข้อ 3							22,009	
4	ค่าขนส่ง	1	เที่ยว	1,008	1,008	-	-	1,008	
	รวม 1+2+3+4							192,156	
	Factor = 1.3624							261,793	
วงเงินที่นำไปจ้าง								261,000	

(.....)
 นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์
 หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
 ประชานกรรมการ

(.....)
 นายทินกร สุพรรณสืบ
 นายช่างโยธา 5
 กรรมการ

(.....)
 (นายสิทธิพร แซ่ลี)
 ช่างโยธา 4
 กรรมการ