




บัญชีแสดงรายละเอียดการตัดราคากลางเพื่อนำไปจ้างเหมาก่อสร้าง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.กล้วยไม้ ลำปาง พร็อพเพอร์ตี้
โครงการหมู่บ้านกนกวิมาน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	รวม(บาท)	หน่วยละ	รวม(บาท)	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	1.1 ค่าท่อและอุปกรณ์							
	1.1.1 ท่อและอุปกรณ์ขนาด 100 มม.							
	ท่อ PVC Ø 100 mm ชั้น 8.5 ปลายปากกระซัง	200	เมตร	134	26,800	49	9,800	36,600
	ท่อ GS Ø 4 นิ้ว ชั้นปานกลาง	32	เมตร	436	13,952	73	2,336	16,288
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.(มอก.)	1	ตัว	3,830	3,830	440	440	4,270
	ท่อนสันหน้างานปากกระซัง S Ø 100 มม.	10	ตัว	820	8,200	260	2,600	10,800
	ยิบโกลด์ รวมน็อต+แหวนยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	460	920	0	0	920
	สามทางหน้างานสามด้าน Ø 100×100×100 มม.	6	ตัว	1,460	8,760	260	1,560	10,320
	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(ครบชุด) พร้อมแอร์วาล์ว 3/4"	1	ชุด	15,900	15,900	0	0	15,900
	เพรสเซอร์เกจ น้ำมัน ขนาด 4" (10kg./cm ²)	1	ชุด	1,500	1,500	0	0	1,500
	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน Ø 100 มม.	4	ตัว	290	1,160	0	0	1,160
	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	0	0	295
	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.	8	ตัว	500	4,000	0	0	4,000
	น็อต+ประเก็นหน้างาน Ø 100 มม.	22	ชุด	230	5,060	0	0	5,060
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 100 มม.	1	ตัว	1,500	1,500	0	0	1,500
	1.1.2 ท่อและอุปกรณ์ขนาด 50 มม. และต่ำกว่า							
	ท่อ PB Ø 50 mm ชั้น 13.5	313	เมตร	187	58,531	21	6,573	65,104
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" มอก.	4	ตัว	2,820	11,280	220	880	12,160
	ท่อปลอก GS Ø 3" มอก.	72	เมตร	300	21,600	26	1,872	23,472
	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 50 มม.	4	ตัว	1,500	6,000	0	0	6,000
	ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 50×2"	12	ตัว	358	4,296	0	0	4,296
	ข้อต่อ PB Ø 50×50 มม.	8	ตัว	372	2,976	0	0	2,976
	ข้อต่อตรง PB Ø 50×50 มม.	4	ตัว	360	1,440	0	0	1,440
	เทปพันเกลียว	5	ม้วน	10	50	0	0	50
	1.1.3 ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	คอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม.	6	จุด	60	360	0	0	360
	คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	1	จุด	120	120	0	0	120
	คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ ขนาด 100 มม. (บนดิน/ใต้ดิน)	1	จุด	70	70	0	0	70
	คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ ขนาด 50 มม. (บนดิน/ใต้ดิน)	4	จุด	70	280	0	0	280
	ค่าแรงตัดประสานท่อ PVC Ø 100 มม.	1	จุด	0	0	400	400	400
	ค่าชุดเจาะถนนคอนกรีต	104	เมตร	0	0	20	2,080	2,080
	ค่าซ่อมถนนคอนกรีต	25	ตร.ม.	500	12,500	0	0	12,500
	ทรายถมการวางท่อ	75	ลบ.ม.	450	33,750	0	0	33,750
	ค่าขนทิ้งวัสดุ	102	ลบ.ม.	0	0	80	8,160	8,160
	ค่าทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.	232	เมตร	900 บาท / 500 ม.		900	900	
	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม.	232	เมตร	700 บาท / 500 ม.		700	700	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.	313	เมตร	150 บาท / 1,000 ม.		150	150	
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.	313	เมตร	20 บาท / 1,000 ม.		20	20	
	1.2 รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์				245,130			283,601
2	Factor F = 1.3624 × ข้อ 1.2							386,378

3	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)						386,378
4	คณะกรรมการตกลงตัดราคาจ้างเหมาออกเป็นจำนวนเงิน						378
5	คณะกรรมการตกลงให้ราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน						386,000
	ราคาสำหรับขออนุมัติจ้างเหมาเป็นเงิน	สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน					


 (นายสรวุฒิ ลือไธ้)
 นายช่างโยธา 5
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (น.ส.นวพร ฉัตรปัน)
 พนักงานการเงิน และบัญชี 6
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายประกาศิต อิศราภรณ์)
 วิศวกร 6
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง