



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๒๒๐/๗๑๗๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่ ๒๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคา งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปิ๊งประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| - ราคาก่อสร้าง (ประมาณการ) | ๔๙๖,๖๐๐ | บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๓๕,๓๓๕ | บาท |
| - เป็นเงินทั้งสิ้น | ๕๓๑,๙๓๕ | บาท |
| - ราคากลางที่กำหนดให้ | ๕๓๐,๐๐๐ | บาท |
| (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผอ.กม. ๗

เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาวสุพรรณิ ศักดิ์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

นางสาวสุพรรณิ ศักดิ์สุวรรณ์

(นางสาวสุพรรณิ ศักดิ์สุวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิระพล พูลสวัสดิ์)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุภูมิ จาตุรงศา)

นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิวัฒน์ ตอกร)

นายช่างโยธา ๕

เรียน ผอ.กม. ๗

เพื่อดำเนินการต่อไป

๑. ๘ ก.ค. ๒๕๖๐

(นางวรลักษณ์ เต็มต่อรัตนกุล)
หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปิงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

๒๑/๐๑/๑๔๒

วันที่

๑๘

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	รายการท่อ							
๑	ท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕	ม.	๔๓๘	๒๘๐	๑๒๒,๖๔๐	๙๐	๓๙,๔๒๐	๑๖๒,๐๖๐
๒	ท่อปลอก S ขนาด ๒๕๐ มม.(ชุดวาง)	ม.	๗	๑,๙๐๑	๑๓,๓๐๗	๑๖๒	๑,๑๓๔	๑๔,๔๔๑
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
๓	สามทาง ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ มม.งานสามด้าน	อัน	๑	๑,๔๖๐	๑,๔๖๐	๒๖๐	๒๖๐	๑,๗๒๐
๔	สามทาง ๑๕๐x๑๕๐x๑๕๐ มม.งานสามด้าน	อัน	๑	๒,๕๗๕	๒,๕๗๕	๓๙๐	๓๙๐	๒,๙๖๕
๕	สามทาง ๑๕๐x๑๐๐x๑๕๐ มม.งานสามด้าน	อัน	๑	๒,๓๙๐	๒,๓๙๐	๓๙๐	๓๙๐	๒,๗๘๐
๖	ท่อนสั้นหน้างานและปลายปากกระบัง ขนาด ๑๐๐ มม.	อัน	๒	๘๒๐	๑,๖๔๐	๒๖๐	๕๒๐	๒,๑๖๐
๗	ท่อนสั้นหน้างานและปลายปากกระบัง ขนาด ๑๕๐ มม.	อัน	๖	๑,๔๑๕	๘,๔๙๐	๓๙๐	๒,๓๔๐	๑๐,๘๓๐
๘	ท่อนสั้นหน้างานและปลายปากกระบัง ขนาด ๓๐๐ มม.	อัน	๑	๔,๒๘๐	๔,๒๘๐	๗๘๐	๗๘๐	๕,๐๖๐
๙	ท่อนสั้นหน้างานและปลายเรียบ ขนาด ๓๐๐ มม.	อัน	๒	๔,๒๘๕	๘,๕๗๐	๗๘๐	๑,๕๖๐	๑๐,๑๓๐
๑๐	ท่อลดหน้างาน ๒ ด้าน ขนาด ๓๐๐ x ๑๐๐ มม.	อัน	๑	๓,๑๕๐	๓,๑๕๐	๗๘๐	๗๘๐	๓,๙๓๐
๑๑	ท่อนสั้นหน้างาน ๒ ด้าน ขนาด ๑๐๐ มม.	อัน	๑	๑,๑๑๕	๑,๑๑๕	๒๖๐	๒๖๐	๑,๓๗๕
๑๒	หน้างานดาบอด ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๑	๕๐๕	๕๐๕	-	-	๕๐๕
๑๓	ชุดดับเพลิง ๑๐๐ มม.	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	-	-	๑๓,๘๐๐
๑๔	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑	๓,๘๓๐	๓,๘๓๐	๔๔๐	๔๔๐	๔,๒๗๐
๑๕	หีบกุญแจประตูน้ำ ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐
๑๖	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๑	๖,๓๔๐	๖,๓๔๐	๖๖๐	๖๖๐	๗,๐๐๐
๑๗	หีบกุญแจประตูน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐
๑๘	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด ๓๐๐ มม.	ชุด	๑	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๑,๓๒๐	๑,๓๒๐	๒๐,๙๒๐
๑๙	หีบกุญแจประตูน้ำ ขนาด ๓๐๐ มม.	ชุด	๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐
๒๐	อีโบลว(รวมสกรู) ๓๐๐ มม.	ชุด	๒	๑,๘๘๕	๓,๗๗๐	-	-	๓,๗๗๐
๒๑	โค้ง ๙๐ ขนาด ๑๐๐ มม. หน้างาน ๒ ด้าน	อัน	๓	๙๗๐	๒,๙๑๐	๒๖๐	๗๘๐	๓,๖๙๐
๒๒	โค้ง ๙๐ ขนาด ๑๕๐ มม. หน้างาน ๒ ด้าน	อัน	๑	๑,๗๕๐	๑,๗๕๐	๓๙๐	๓๙๐	๒,๑๔๐
๒๓	โค้ง ๙๐ ขนาด ๓๐๐ มม. หน้างาน ๒ ด้าน	อัน	๑	๕,๕๑๐	๕,๕๑๐	๗๘๐	๗๘๐	๖,๒๙๐
๒๔	สกรูและปะเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๙	๒๓๐	๒,๐๗๐	-	-	๒,๐๗๐
๒๕	สกรูและปะเก็นยาง ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๘	๓๘๐	๓,๐๔๐	-	-	๓,๐๔๐
๒๖	สกรูและปะเก็นยาง ขนาด ๓๐๐ มม.	ชุด	๔	๖๐๐	๒,๔๐๐	-	-	๒,๔๐๐
๒๗	ค่าซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	๒	๒๑๐	๔๒๐	-	-	๔๒๐
๒๘	ค่าซ่อมทางเท้า	ตร.ม.	๑๐๐	๒๖๐	๒๖,๐๐๐	-	-	๒๖,๐๐๐
๒๙	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตูน้ำขนาด ๑๐๐ มม.	แท่น	๕	๙๕	๔๗๕	-	-	๔๗๕
๓๐	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตูน้ำขนาด ๑๕๐ มม.	แท่น	๔	๑๑๕	๔๖๐	-	-	๔๖๐
๓๑	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตูน้ำขนาด ๓๐๐ มม.	แท่น	๓	๑๙๕	๕๘๕	-	-	๕๘๕
๓๒	เชื่อมประสานผู้ใช้น้ำเดิม ขนาด ๑๕๐ x ๑/๒" (เดี่ยว)	จุด	๒๔	๑,๔๙๔	๓๕,๘๕๖	๑๓๐	๓,๑๒๐	๓๘,๙๗๖
๓๓	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๑๐๐-๒๐๐ มม.(/๑,๐๐๐ ม.)	ม.	๔๓๘	-	-	๑๕๐/๑๐๐๐	๑๕๐	๑๕๐
๓๔	ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๑๐๐-๒๐๐ มม.(/๕๐๐ ม.)	ม.	๔๓๘	-	-	๙๐๐/๕๐๐	๙๐๐	๙๐๐



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

๒๑/๐๑/๑๔๒

วันที่

๑๘

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓๕	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด ๑๕๐ มม.	จุด	๑	-	-	๖๖๐	๖๖๐	๖๖๐
๓๖	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด ๓๐๐ มม.	จุด	๒	-	-	๑,๓๒๐	๒,๖๔๐	๒,๖๔๐
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				๓๐๓,๔๓๘		๕๙,๖๗๔	๓๖๓,๑๑๒
	ค่าขนส่ง กรุงเทพ-นครพนม (๒๕.๐๐-๒๗.๙๙ บ./ลิตร)	เที่ยว	๑	๑๖,๑๒๖	๑๖,๑๒๖			๑๖,๑๒๖
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							๓๗๙,๒๓๘
	รวมค่า Factor = ๑.๓๑๐๑	ไม่รวม VAT						๔๙๖,๘๔๐
	Say	เงินที่เสนอเข้าห้มีนหักพันสองร้อยบาทถ้วน						๔๙๖,๒๐๐

ประธานกรรมการ.....

(นายวีระพล พูลสวัสดิ์)
หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒

กรรมการ.....

(นางจุฑามิ จาตุรงศา)
นางร่างโยธา

กรรมการ.....

นางสาววิมล ธรรม
นางสาวใจหา