

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ทางหลวงหมายเลข๔๑๗๐ สามแยกท่าเรือราชา ม.๓ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๖๗,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๖๙๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๖๙๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย ประธานกรรมการ
 - นายอัครพล เตียวฉิม กรรมการ
 - นายประจักษ์ จันทร กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถ.ทางหลวงพหุ.เลข4170 สามแยกท่าเรือราชา ม.3 ต.ดิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส16(14)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	3,160.00	ม.	275.00	869,000.00	116.00	366,560.00	1,235,560.00
2	ท่อปลอก ดันลอด							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	10.00	ม.	1,901.00	19,010.00	162.00	1,620.00	20,630.00
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 150 มม.	3.00	ชุด	7,840.00	23,520.00	660.00	1,980.00	25,500.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	-	-	31,013.00	31,013.00	31,013.00
5	ค่าอื่นๆ							
	ค่าซ่อมคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	470.00	2,350.00	50.00	250.00	2,600.00
6	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	-	-	27,600.00
7	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	7.00	-	-	-	900.00	6,300.00	6,300.00
8	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	4.00	-	-	-	150.00	600.00	600.00
9	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	3.14	เที่ยว	14,293.00	44,880.02	-	-	44,880.02
10	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	4.00	เที่ยว	3,400.00	13,600.00	-	-	13,600.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 250 มม.ความยาว 240 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 ก.ค. 60)							
					รวมเงิน			1,408,283.02

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัศวิน เดี่ยวิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประจักษ์ จันทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถ.ทางหลวงหมายเลข4170 สามแยกท่าเรือราชา ม.3 ต.ดลิ่งจาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,408,283.02			
	แบบเลขที่ 2560(13)กส16(14)				
	รวมประเภทงานทาง	1,408,283.02	1.3624	1,918,644.79	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,918,644.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,890,690.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			1,767,000.00	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			123,690.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศรพล เตียวฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประจักษ์ จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง