

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ปร.4

จำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ บ้านหนองแก้ว หมู่ 13 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ตามแบบเลขที่ 860038

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
			หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)	
1	1.1 วัสดุท่อ&อุปกรณ์						
	- ท่อ PVC Ø 100 มม.	1,500 ม.	134	201,000	49	73,500	274,500
	- ท่อ PVC Ø 200 มม.	518 ม.	448	232,064	87	45,066	277,130
	- ท่อ PB. Ø 50 มม.	261 ม.	187	48,807	21	5,481	54,288
	- ท่อ S Ø 200 มม. (ไต้ดิน)	26 ม.	1,722	44,772	131	3,406	48,178
	- ท่อ G/S Ø 4"	39 ม.	401	15,639	75	2,925	18,564
	- ท่อ G/S Ø 3" (ท่อปลอก)	13 ม.	294	3,822	40	520	4,342
	- ประตุน้ำ Ø 100 มม.พร้อมฝาครอบ	10 ชุด	5,330	53,300	440	4,400	57,700
	- ประตุน้ำ Ø 200 มม.พร้อมฝาครอบ	2 ชุด	10,790	21,580	880	1,760	23,340
	- สามทางลดหน้างาน 3 ด้าน Ø 200x100x200 มม.	8 ตัว	3,480	27,840	520	4,160	32,000
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 100x100x100 มม.	12 ตัว	1,460	17,520	260	3,120	20,640
	- สามทางหน้างานด้านแยกปลายปากกระซัง Ø 100 มม.	2 ตัว	1,415	2,830	260	520	3,350
	- ข้อโค้ง 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	1 ตัว	970	970	260	260	1,230
	- ท่อนสั้นงาน+กระซัง Ø 100 มม.	26 ตัว	820	21,320	260	6,760	28,080
	- ท่อนสั้นงาน+กระซัง Ø 200 มม.	12 ตัว	2,000	24,000	520	6,240	30,240
	- หัวดับเพลิงครบชุด Ø 100 มม. พร้อมแอร์วาล์ว Ø 3/4"	4 ชุด	15,900	63,600			63,600
	- หน้างานเกลียวใน Ø 100 มม.x2"	6 ตัว	290	1,740			1,740
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 100 มม.	14 ตัว	500	7,000			7,000
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.	10 ตัว	2,125	21,250			21,250
	- หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	4 ตัว	295	1,180			1,180
	- หน้างานตาบอด Ø 200 มม.	2 ตัว	720	1,440			1,440
	- น็อต+ปะเก็น Ø 100 มม.	64 ชุด	230	14,720			14,720
	- น็อต+ปะเก็น Ø 200 มม.	23 ชุด	385	8,855			8,855
	- ประตุน้ำ Ø 2" พร้อมฝาครอบ	6 ชุด	2,410	14,460	220	1,320	15,780
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 มม.x 2"	12 ตัว	358	4,296			4,296
	- ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 50 มม.x 2"	6 ตัว	379	2,274			2,274
	- ข้อต่อ 90° PB Ø 50 มม.	2 ตัว	372	744			744
	- ข้อต่อตรง PB Ø 50 มม.	3 ตัว	360	1,080			1,080
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำ	12 จุด	100	1,200			1,200

ผู้ประมาณการ...นายวรวิทย์ ม้วนใจ...

ผู้ตรวจ.....

ผอ.กผว.

๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙