

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๐ ปากซอยสันติสุข ๒-
ร้านอาหารหม้อดิน หมู่ ๔ ตำบลลี้ดงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๖๙,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๘๓๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๑,๐๓๖,๘๓๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิต

กรรมการ

นายธีระวุฒิ พังแพร่

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถ.ทางหลวงหมายเลข4170 ปากซอยสันติสุข2 - ร้านอาหารหม้อดิน ม.4 ต.ดลิ่งงามอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	785,682.51			
	แบบเลขที่ 2560(13)กส36(8)				
	รวมประเภทงานทาง	785,682.51	1.3624	1,070,413.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,070,413.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,036,830.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		969,000.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		67,830.00	


หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



นายมานิต อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

ประธานกรรมการ



นายสถาพร เขาวลิต

วิศวกร 7

กรรมการ



นายธีระวุฒิ พังแพร่

นายช่างโยธา 6

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถ.ทางหลวงหมายเลข4170 ปากซอยสันติสุข2 - ร้านอาหารหม้อดิน ม.4 ต.ตลิ่งงามอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส36(8)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	8.00	ม.	439.00	3,512.00	129.00	1,032.00	4,544.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	175.00	ม.	129.00	22,575.00	88.00	15,400.00	37,975.00
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,388.00	ม.	275.00	381,700.00	116.00	161,008.00	542,708.00
4	ท่อ G/S Ø 1"	1.20	ม.	85.00	102.00	9.00	10.80	112.80
5	ท่อ S/P (ปลอก ตันท่อลอด) Ø 250 มม.	7.00	ม.	1,901.00	13,307.00	1,936.00	13,552.00	26,859.00
6	ค่าเตรียมงานตันท่อลอด-Sheet pile	1.00	จุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00
7	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	3.00	ม.	1,160.00	3,480.00	108.00	324.00	3,804.00
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	1.00	ชุด	5,330.00	5,330.00	440.00	440.00	5,770.00
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	4.00	ชุด	7,840.00	31,360.00	660.00	2,640.00	34,000.00
10	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง, ข้อโค้ง, หน้างาน	1.00	เหมา	52,299.00	52,299.00	-	-	52,299.00
11	บ่อแอร์วาล์ว	1.00	บ่อ	4,800.00	4,800.00	300.00	300.00	5,100.00
12	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
13	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4.00	-	-	-	900.00	3,600.00	3,600.00
14	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2.00	-	-	-	150.00	300.00	300.00
15	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	1.47	เที่ยว	14,293.00	21,010.71	-	-	21,010.71
16	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	2.00	เที่ยว	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 110 มม.ความยาว 2400 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 250 มม.ความยาว 240 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 150 มม.ความยาว 780 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 13 มิ.ย. 60)							
รวมเงิน								785,682.51



นายมานิต อินทรประเสริฐ

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2



นายสถาพร เชาวลิต

วิศวกร 7



นายธีระวุฒิ พังแพร่

นายช่างโยธา 6