

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยข้ามวัดทุ่งหลวง(ฝั่งติดวัด) ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๑,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวมณฑิ ลิทธิคุณ

ประธานกรรมการ 

นายพลากร พลอุดมโชค

กรรมการ 

นางสาวปวีณา ภักดี

กรรมการ 


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยช้างวัดทุ่งหลวง(ฝั่งติดวัด) ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยช้างวัดทุ่งหลวง(ฝั่งติดวัด) ต. ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แบบเลขที่ 2560(14) นส 19(8)	381,993	1.3624	520,428	
	รวมประเภทงานทาง	381,993	1.3624	520,428	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			520,428	
	คิดเป็นเงินประมาณ			520,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			485,981 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			34,019

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


.....
(นางสาวณวดี สิทธิคุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายพลากร พลอุดมโชค)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นางสาวปวีณา กักติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ซอยข้างวัดทุ่งหลวง(ฝั่งติดวัด) ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

แบบเลขที่ 2560 (14) นส 19(8)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสาร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,420.00	ม.	129	183,180	88	124,960	308,140
2	ท่อปลอก							
	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	8.00	ม.	1,464	11,712.00	131	1,048.00	12,760
3	ประตุน้ำทุกประเภท							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกลูแฉง Ø 100 มม.	2.00	ชุด	5,330	10,660.00	440	880.00	11,540
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ ,मुखง							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง , น็อตรัดและปะเก็นยาง ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	19,743.00	19,743.00	1,300.00	1,300.00	21,043
5	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	0.00	-	13,800
6	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 100 มม.	1.00	จุด	0.00	-	125.00	125.00	125
7	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 300 มม.	1.00	จุด	0.00	-	1,850.00	1,850.00	1,850
8	ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม.	1.00	จุด	0.00	-	400.00	400.00	400
9	ค่าตัดประสานท่อ Ø 300 มม.	1.00	จุด	0.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3.00	-	0.00	-	900.00	2,700.00	2,700
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2.00	-	0.00	-	150.00	300.00	300
12	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(นาสาร)	0.60	เที่ยว	13,559	8,135	0	0	8,135
								381,993
								Factor F = 1.3624 520,428
								ประมาณราคา 520,000

หมายเหตุ

ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน

FACTOR F = 1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ราคา ลิตรละ 24.49 บาท

(นางสาวณวดี สิทธิคุณ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ

(นายพลกร พลุอดมโชค)
วิศวกร ๖
กรรมการ

(นางสาวปิวิณา รักดี)
ช่างโยธา ๔
กรรมการ