

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซอยหลังตลาดเขาปีป ม.๖ ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๙,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๓,๕๙๘.๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓๓๓,๕๙๘.๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ | ประธานกรรมการ |  |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ |  |
| นายสุวิทย์ คงบาล | กรรมการ |  |


สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ขอยยหลังตลาดเขาปีป ม.6 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานก่อสร้างทาง				
1.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ 2560(18)ลส25(3)	241,352.58	1.3822	333,598	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				333,598	
Say				333,598.00	(รวม VAT)
สามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน					
หรือคิดเป็นเงิน				311,773.83	(ไม่รวม VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				21,824.17	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


นางสาวณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ

นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๒
กรรมการ

นายสุวิทย์ คงบาล
ช่างโยธา ๔
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหลังตลาดเขาปีป ม.6 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

แบบเลขที่ 2560(18)ลส25(3)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100, 110 มม. PN 6	618.00	ม.	129.00	79,722.00	81.00	50,058.00	129,780.00
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ), 200 มม.	12.00	ม.	1,464.00	17,568.00	131.00	1,572.00	19,140.00
2	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบญญแจ, 100 มม.	5.00	ชุด	5,330.00	26,650.00	440.00	2,200.00	28,850.00
	ชุดดับเพลิง, 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
3	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END	1.00	เหมา	41,300.00	41,300.00	3,820.00	3,820.00	45,120.00
	BACKING RING ฯลฯ							
4	ค่าน้ำทดสอบท่อ, 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	2.00		-	-	900.00	1,800.00	1,800.00
5	ค่าคลอรีนล้างท่อ, 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1.00		-	-	150.00	150.00	150.00
6	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (หลังสวน)	0.26	เที่ยว	10,433.00	2,712.58	-	-	2,712.58
(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560)					รวมเงิน		241,352.58	


นางสาวมณวี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ


นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๒
กรรมการ


นายสุวิทย์ คงบาล
ช่างโยธา ๔
กรรมการ