

รายการประมาณราคา (ราคากลาง) ปีงบประมาณ ๖๐

ชื่อ สถานีตำรวจภูธรตากใบ ที่อยู่ บ้านพักอาคารเรือนแถว ๑๔๐/๔๔-๑๔๐/๖๘ ถ.ท่าแพรก ซ.๗ ม.๓ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ประมาณการเลขที่

แบบเลขที่ ๒/๖๐

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	๑. ในส่วนเหมากำย ๑๐ เมตร							
	๑.๑ มาตรฐาน							
๑๖.๐๑	มาตรฐาน ๐ ๑/๒ "	ตัว	๐	๘๘๘	๐	๐	๐	๐
	๑.๒ ฝ่อ ๔% (ราคาต้นทุนมาตรฐาน)							๐
	๑.๓ รวมเงินซื้อ ๑.๑ + ๑.๒							๐
	๑.๔ ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน (ในส่วนหน้า-หลังมาตรฐาน)							
๑.๔๑	ท่อ PB ๐ ๒๐ มม. (๓/๔") SDR ๑๓.๕	ม.	๑๒	๓๙	๔๖๘	๘	๔๖	๕๖๔
๓.๓๒	Angle Ball Valve	ตัว	๔๐	๑๗๕	๗,๐๐๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๓.๓๒	Check Valve Polymer	ตัว	๒๐	๖๕	๑,๓๐๐	๐	๐	๑,๓๐๐
๑๒.๔๒	ข้องอ ๙๐ องศา ท่อ PB ๐ ๒๐ x ๒๐ มม.	ตัว	๓๒	๗๐	๒,๒๔๐	๐	๐	๒,๒๔๐
๑๒.๗๒	สามทาง ท่อ PB ๐ ๒๐x๒๐x๒๐ มม.	ตัว	๘	๙๘	๗๘๔	๐	๐	๗๘๔
๑๓.๕๑	แคลมป์รัดท่อแยก ท่อ PB ๐ ๕๐ x ๒๐ มม.	ตัว	๑๒	๑๘๙	๒,๒๖๘	๐	๐	๒,๒๖๘
	รวมเงินซื้อ ๑.๔				๑๔,๐๖๐		๙๖	๑๔,๑๕๖
	๑.๕ รวมเงินซื้อ ๑.๓ + ๑.๔							๑๔,๑๕๖
๑๖.๑๑	ส่วนเหมากำยสำหรับติดตั้งมาตรฐาน ๐ ๑/๒ "	ราย	๐	๓,๖๐๐	๐	๐	๐	๐
	๒. ในส่วนวางท่อภายนอก							
	๒.๑ ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
๑.๑๑	ท่อ PVC ๐ ๑๐๐ มม. (๔") ชั้น ๘.๕	ม.	๔๖๐	๑๓๔	๖๑,๖๔๐	๕๙	๒๗,๑๔๐	๘๘,๗๘๐
๑.๘๑	ท่อ SP ชนิดไต้ดิน ๐ ๑๐๐ มม.	ม.	๑๒	๘๗๑	๑๐,๔๕๒	๗๒	๘๖๔	๑๑,๓๑๖
๑.๔๔	ท่อ PB ๐ ๕๐ มม. (๒") SDR ๑๓.๕	ม.	๘๐	๑๘๗	๑๔,๙๖๐	๒๑	๑,๖๘๐	๑๖,๖๔๐
๓.๑๕	หีบกุญแจ, หลอดกันดิน, แพน คสล. ยึดหีบกุญแจ (รวมค่าแรง)	ชุด	๓	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	๐	๔,๕๐๐
๓.๓๕	ประตุน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก ๐ ๒ "	ตัว	๓	๙๑๐	๒,๗๓๐	๒๒๐	๖๖๐	๓,๓๙๐
๓.๗๑	หัวดับเพลิง ๐ ๑๐๐ มม. (๔") (ครบชุด, ปะเก็นยาง, ประตุน้ำ, ไม้)	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐	๐	๑๓,๘๐๐
๖.๒๑	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน ๓ ด้าน ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐	ตัว	๒	๑,๔๖๐	๒,๙๒๐	๒๖๐	๕๒๐	๓,๔๔๐
๙.๖๑	ข้อโค้งเหล็กหล่อ ๙๐ องศา หน้างาน ๒ ด้าน ๐ ๑๐๐ มม.	ตัว	๒	๙๗๐	๑,๙๔๐	๒๖๐	๕๒๐	๒,๔๖๐
๑๐.๐๑	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระฆัง ๐ ๑๐๐ มม.	ตัว	๗	๘๒๐	๕,๗๔๐	๒๖๐	๑,๘๒๐	๗,๕๖๐
๑๐.๒๑	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ ๑๐๐ มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	๔	๑,๐๓๐	๔,๑๒๐	๐	๐	๔,๑๒๐
๑๐.๔๑	หน้างานดาบอด ๐ ๑๐๐ มม.	ตัว	๑	๒๙๕	๒๙๕	๐	๐	๒๙๕
๑๐.๕๑	หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน ๐ ๑๐๐ มม.	ตัว	๑	๒๙๐	๒๙๐	๐	๐	๒๙๐
๑๐.๗๑	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PVC ๐ ๑๐๐ มม.	ตัว	๒	๔๗๐	๙๔๐	๒๖๐	๕๒๐	๑,๔๖๐
๑๑.๖๑	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ ๑๐๐ มม.	ชุด	๑๒	๒๓๐	๒,๗๖๐	๐	๐	๒,๗๖๐
๑๒.๓๙	ข้อต่อเกลียวนอก ท่อ PB ๐ ๕๐ x ๒"	ตัว	๖	๓๕๘	๒,๑๔๘	๐	๐	๒,๑๔๘
๑๒.๖๘	ข้องอเกลียวนอก ท่อ PB ๐ ๕๐ x ๒"	ตัว	๓	๓๗๙	๑,๑๓๗	๐	๐	๑,๑๓๗
๑๓.๐๔	ฝาอุดท่อ PB ๐ ๕๐ มม.	ตัว	๑	๑๔๕	๑๔๕	๐	๐	๑๔๕

(นายทวีศักดิ์ ศรีสุวรรณ)
ประธานกรรมการ

(นายภุชพล ราชนิมล)
กรรมการ

(นายรุสสัน มามะ)
กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

รายการประมาณราคา (ราคากลาง) ปีงบประมาณ ๖๐

ชื่อ สถานีตำรวจภูธรตากใบ ที่อยู่ บ้านพักอาคารเรือนแถว ๑๔๐/๔๔-๑๔๐/๖๘ ถ.ท่าแพรก ซ.๗ ม.๓ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ประมาณการเลขที่

แบบเลขที่ ๒/๖๐

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
๑๕.๘๑	ค่าตัดประสาณท่อ ๐ ๑๐๐ มม.	จุด	๑	๐	๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๘.๑๑	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ,ตั้ง ๙๐ ๐ ๑๐๐ มม. (กรณีไม่	จุด	๒	๓๐๐	๖๐๐	๐	๐	๖๐๐
๑๘.๓๑	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ๐ ๑๐๐ มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม	จุด	๒	๑๕๐	๓๐๐	๐	๐	๓๐๐
๑๙.๖๒	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ (ตามรูปแบบ เลขที่ ปพข.๕/๐๐๓๑)	หลัก	๕	๒๕๐	๑,๒๕๐	๑๐๐	๕๐๐	๑,๗๕๐
๒๔.๐๔	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ ๕๐ มม.(ต่อความยาวท่อ ๑๐๐๐ ม.)	ม.	๑	๒๐	๒๐	๐	๐	๒๐
๒๔.๐๕	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ ๑๐๐ มม.(ต่อความยาวท่อ ๑๐๐๐ ม.)	ม.	๑	๑๕๐	๑๕๐	๐	๐	๑๕๐
๒๔.๒๔	ค่าทดสอบท่อ ๐ ๕๐ มม.(ต่อความยาวท่อ ๕๐๐ ม.)	ม.	๐.๒๕	๐	๐	๗๐๐	๑๗๕	๑๗๕
๒๔.๒๕	ค่าทดสอบท่อ ๐ ๑๐๐ มม.(ต่อความยาวท่อ ๕๐๐ ม.)	ม.	๑	๐	๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐
๒๔.๔๑	สีทาท่อ	กป.	๑	๒๐๐	๒๐๐	๐	๐	๒๐๐
๒๔.๔๓	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	๑	๒๑๐	๒๑๐	๐	๐	๒๑๐
	รวมข้อ ๒.๑				๑๓๓,๒๔๗		๓๖,๗๙๔	๑๗๐,๐๔๑
	๒.๒ เงิน ๑๐ % (ของข้อ ๒.๑)							๐
	๒.๓ ค่าขนส่งท่อ-อุปกรณ์							
๒๖.๘๘	ค่าขนส่ง กทม.-สุโขทัย โภ-ลก รถบรรทุก ๑๐ ล้อ น้ำมันดีเซล ๒	เที่ยว	๑	๒๔,๙๒๖	๒๔,๙๒๖	๐	๐	๑๒,๔๖๓
	๒.๔ รวมเงินข้อ ๒.๑ + ๒.๒ + ๒.๓							๑๘๒,๕๐๔
	๒.๕ Factor F * ข้อ ๒.๔ (๑.๔๐๑๙)							๒๕๕,๘๕๙
	๒.๖ ค่าสำรวจ ๒ % (ของข้อ ๒.๔)							๐
	๒.๗ ค่าธรรมเนียมประสาณท่อ							
๒๕.๐๑	ค่าธรรมเนียมประสาณท่อ ๐ ๑๐๐ มม. (ใช้สามทางหรือเปิดห	จุด	๐	๓๐๐	๐	๐	๐	๐
	รวมข้อ ๒.๗							๐
	รวมเงินข้อ ๒. (ข้อ ๒.๕ + ๒.๖ + ๒.๗)							๒๕๕,๘๕๙
	๓. ค่าประกันการใช้น้ำ							
๒๕.๒๑	ค่าประกันการใช้น้ำประปาสำหรับมาตร ๐ ๑/๒"	เครื่อง	๐	๕๓๕	๐	๐	๐	๐
	รวมเงินทั้งสิ้น (ข้อ ๑. + ๒. + ๓.)							๒๗๐,๐๑๕
	รวมราคาจัดจ้าง ปิดเศษ							๒๗๐,๐๐๐
								สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

(นายทวีศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

(นายกฤตพล ราชพิมล)

กรรมการ

(นายรุตสนัน มามะ)

กรรมการ