


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรอบเกาะ หน้าตำรงค์ทาว - อ่างทอง ซอย ๙ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ระบบส่งน้ำประปา
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๑๗๕.๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๑๗๕.๐๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| นางสาวมณฑิ ลิทธิคุณ | ประธานกรรมการ |  |
| นายจักรี บุญสว่าง | กรรมการ |  |
| นายสุเทพ บัวเนียม | กรรมการ |  |

สรุปประมาณราคา

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนรอบเกาะ หน้าดำรงท้าว - อ่างทอง ซอย 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานก่อสร้างทาง				
I.1	งานวางท่อ แบบเลขที่ 2560(13)กส15(7)	767,157.83	1.3624	1,045,175.83	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด				1,045,175.83	
Say				1,045,175.00	(รวม VAT)
หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน					
หรือคิดเป็นเงิน				976,799.07	(ไม่รวม VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				68,375.93	

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

นางสาวณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓
ประธานกรรมการ

นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๒
กรรมการ

นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร ๔
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถนนรอบเกาะ หน้าดำรงศัทาว - อ่างทอง ซอย 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส15(7)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	1,284.00	ม.	275.00	353,100.00	116.00	148,944.00	502,044.00
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	4.00	ม.	1,901.00	7,604.00	162.00	648.00	8,252.00
	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	24.00	ม.	1,516.00	36,384.00	108.00	2,592.00	38,976.00
2	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว ป่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	1.00	ชุด	7,840.00	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1.00	ตัว	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00
	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
3	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน,STUB END & BACKING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	152,152	152,152	11,870.00	11,870	164,022
4	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	3.00	-	-	-	900.00	2,700.00	2,700.00
5	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2.00	-	-	-	150.00	300.00	300.00
6	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	1.31	เที่ยว	14,293.00	18,723.83	-	-	18,723.83
7	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	2.00	เที่ยว	3,400.00	6,800.00	-	-	6,800.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 250 มม.ความยาว 240 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560)							
รวมเงิน								767,157.83

นางสาวมณวดี สิทธิคุณ
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

นายจักรี บุญสว่าง
วิศวกร ๖

นายสุเทพ บัวเนียม
วิศวกร ๔