

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ่อนไก่ ซอยใจปลื้ม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๙๙,๕๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๓,๔๖๕ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๑๓,๔๖๕ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ  ประธานกรรมการ

นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์  กรรมการ

นางสาวปวีณา ภักดี  กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถนนบ่อนไก่ ซอยใจปลื้ม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	159,919.26			
	แบบเลขที่ 2560(13)กส08(2)				
	รวมประเภทงานทาง	159,919.26	1.3624	217,874.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			217,874.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			213,465.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		199,500.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		13,965.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปวีณา ภักดี)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนบ่อนไก่ ซอยใจปลื้ม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

แบบเลขที่ 2560(13)กส08(2)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ค่าท่อ							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	210.00	ม.	275.00	57,750.00	116.00	24,360.00	82,110.00
	ท่อ G/S Ø 4 "	1.20	ม.	401.00	481.20	73.00	87.60	568.80
2	ค่าท่อปลอก ดันลวด							
	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	4.00	ม.	1,901.00	7,604.00	162.00	648.00	8,252.00
3	ประตุน้ำทุกประเภท แอร์วาล์ว บ่อแอร์วาล์ว							
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบญูแจ Ø 150 มม.	1.00	ชุด	7,840.00	7,840.00	660.00	660.00	8,500.00
	แอร์วาล์ว Ø 1"	1.00	ตัว	2,930.00	2,930.00	110.00	110.00	3,040.00
4	ค่าอุปกรณ์ท่อ							
	ค่าอุปกรณ์ท่อ อาทิเช่น สามทาง,ข้อโค้ง,หน้างาน ,STUB END &BACING RING ฯลฯ	1.00	เหมา	31,334.00	31,334.00	-	-	31,334.00
5	อื่นๆ							
	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00
6	ค่าซ่อมทางเท้า	16.00	ตร.ม.	205.00	3,280.00	25.00	400.00	3,680.00
7	ค่าซ่อมคอนกรีต	2.00	ตร.ม.	470.00	940.00	50.00	100.00	1,040.00
8	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1.00	-	-	-	900.00	900.00	900.00
9	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00
10	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	0.22	เที่ยว	14,293.00	3,144.46	-	-	3,144.46
11	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	1.00	เที่ยว	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อขนาด Ø 160 มม.ความยาว 1020 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(หมายเหตุ ค่าขนส่งท่อปลอก S/P ขนาด Ø 250 มม.ความยาว 240 ม.ต่อ 1เที่ยวรถ10ล้อ)							
	(ค่าขนส่งคิดที่ราคาน้ำมันดีเซล 24-24.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 ก.ค. 60)							
รวมเงิน								159,919.26



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิริยะ ณรงค์ฤทธิ์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิณา ภักดี)

ช่างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง