

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้านอิสรา.๒.(หนองสรวง).ม.พ.ช.
สว.ภักดิ์.ต.หมื่น.อ.เมือง.จ.อุดรธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๙๐๓.๘๒๗.-.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ๑.ทำการวางท่อ.PVC.๑๐๐.มม.๒.ทำการวางท่อ.PB.๕๐.มม.๓.ทำการวางท่อ.PB
๒๕.มม.๔.ทำการวางท่อปลอก.GS.๖"๕.ติดตั้งประตุน้ำใต้ดิน.๑๐๐.มม.๖.ติดตั้งชุดดับเพลิง.๑๐๐.มม.๗.
ซ่อมถนนคอนกรีต.ลาดยาง๗.๘.ทำความสะอาดถนนและทางเท้าในแนวที่วางท่อผ่าน.๙.จัดหาแผ่นป้าย
เครื่องหมายปิดกั้นจราจร...๑๐.ตัดเชื่อมประสานท่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑.สิงหาคม ๒๕๖๐.เป็นเงิน ๙๗๓.๒๘๘.-...บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ (เอกสารประมาณราคา).จำนวน ๓.แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.หัวหน้างานจัดเก็บรายได้.๑
 - ๖.๒.นายพนง.แก้วสะอาด.พนักงานบัญชี.๒
 - ๖.๓.นายชาญณรงค์.จันทร์ทว.พนักงานบริหาร.๕



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) โทร ๐-๔๒๒๔-๑๖๕๗

ที่

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาอุดรธานี

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ที่ ๖๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า โครงการหมู่บ้านอิสรา ๒ (หนองสำโรง) ม.๗ ซ.สามกษัตริย์ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและประมาณราคา งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า โครงการหมู่บ้านอิสรา ๒ (หนองสำโรง) ม.๗ ซ.สามกษัตริย์ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอกำหนดราคาค่าก่อสร้างให้ดังนี้

- ราคาค่างาน	๗๒๒,๗๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๐,๕๘๙	บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๗๓,๒๘๙	บาท
- ราคากลางที่กำหนดให้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗๗๓,๒๘๙	บาท

(.....เจ้าพนักงานพัสดุจังหวัดอุดรธานี.....)

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดการ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และค่าแรงงานมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิราวรรณ ทิพราช)

หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทนง แก้วสะอาด)

พนักงานบัญชี ๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญณรงค์ จันทรา)

พนักงานบริการ ๕

พร้อม คุณเบ็ญจนา

ตำแหน่ง

(นาย.....)

การประปาส่วนภูมิภาค(พ)สาขาอุดรธานี								
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ, ค่าวัสดุ, ค่าแรงงาน								
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการหมู่บ้านอิสรา 2 (หนองสำโรง) ม.7 ซ.สามกษัตริย์ ต.หม่ม อ.เมือง จ.อุดรธานี								
ตามแบบเลขที่ 28/60								
ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อและอุปกรณ์ Ø 150 มม.							
	1.1ท่อและอุปกรณ์ Ø 150 มม.	ไม่มี						
	รวมเป็นเงิน ข้อ 1.1				0		0	0
	1.2 เพื่อ 10% ค่าของ				0			0
	รวม ข้อ 1. = ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2				0		0	0
2	ท่อและอุปกรณ์ Ø 100 มม.							
	2.1ท่อและอุปกรณ์ Ø 100 มม.							
	- ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั้น 8.5	2196	เมตร	134	294,264	49	107,604	401,868
	- ท่อปลอก GS Ø 6"	60	เมตร	704	42,240	92	5,520	47,760
	- เหล็กรัดท่อ Ø 100 x 1 1/2"	1	ชุด	450	450	260	260	710
	- เหล็กรัดท่อ Ø 100 x 1"	1	ชุด	450	450	260	260	710
	- ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	9	ชุด	3,830	34,470	440	3,960	38,430
	- ดับเพลิง Ø 100 มม.(ท่อเมน 100 mm.)	1	ชุด	12,700	12,700	1,100	1,100	13,800
	- จีโบลี Ø 100 มม.AC / PVC.	4	ชุด	460	1,840	0	0	1,840
	- สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
	- สามทางหน้างานกลาง Ø 100 มม.	2	ตัว	1,040	2,080	260	520	2,600
	- ท่อนสั้นหน้างานปากกระบัง Ø 100 มม.	11	ตัว	820	9,020	260	2,860	11,880
	- โถง 45 ปากกระบัง Ø 100 มม.	2	ตัว	1,150	2,300	260	520	2,820
	- โถง 90 ปากกระบัง Ø 100 มม.	24	ตัว	1,185	28,440	260	6,240	34,680
	- สามทางปากกระบังหน้างานกลาง Ø 100 มม.	6	ตัว	1,415	8,490	260	1,560	10,050
	- สามทางปากกระบัง Ø 100 มม.	1	ตัว	1,520	1,520	261	261	1,781
	- หน้างานคาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295		0	295
	- น็อคยึดหน้างาน+ประเก็นยาง Ø 100 มม.	21	ชุด	230	4,830		0	4,830
	รวมเป็นเงิน ข้อ 2.1				444,849		130,925	575,774
	2.2 เพื่อ 10% ค่าของ							0
	รวม ข้อ 2. = ข้อ 2.1 + ข้อ 2.2				444,849		130,925	575,774
3	ท่อและอุปกรณ์ต่ำกว่า Ø 100 มม.							
	3.1ท่อและอุปกรณ์ Ø 50 มม.							
	- ท่อ PB Ø 25 มม. SDR 13.5	15	เมตร	64	960	9	135	1,095
	- ท่อ PB Ø 40 มม. SDR 13.6	50	เมตร	130	6,500	15	750	7,250

b. 7


Q

	- ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 40x 1 1/2"	1	ตัว	221	221		0	221
	- ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 25x 1"	1	ตัว	105	105		0	105
	- ฝาอุดปลายท่อ PB Ø 40mm.	1	ตัว	128	128		0	128
	- ฝาอุดปลายท่อ PB Ø 25mm.	1	ตัว	52	52		0	52
	- ข้องอ PB 40 มม.	1	ตัว	209	209		0	209
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3.1				8,175		885	9,060
	3.2 เพื่อ 10% ค่าของ							0
	รวม ข้อ 3. = ข้อ 3.1 + ข้อ 3.2				8,175	0	885	9,060
4	อื่น ๆ							
	4.1 อื่น ๆ							
	- น้ำยาทาท่อ PVC ขนาด 1 กก.	4	กป.	260	1,040	0	0	1,040
	- เทปพันเกลียว	4	ม้วน	18	72		0	72
	- แท่นคอนกรีตรับประตุน้ำ, โถง, สามทาง อื่น ๆ	40	แท่น	95	3,800	0	0	3,800
	- ทดสอบท่อต่ำกว่า Ø 100 มม.	65	เมตร	0	0	700 บ./500 ม.	700	700
	- ทดสอบท่อ PVC Ø 100 - 200 มม.	2196	เมตร	0	0	900 บ./500 ม.	4,500	4,500
	- คลอรีนล้างท่อต่ำกว่า Ø 100 มม.	65	เมตร	0	0	20 บ./1000 ม.	20	20
	- คลอรีนล้างท่อ PVC Ø 100 - 200 มม.	2196	เมตร	0	0	150 บ./1000 ม.	450	450
	- ค่าแรงเชื่อมประสานท่อ 100 มม.(ตัดสามทาง)	2	จุด	0	0	440	880	880
	- ค่าขนส่ง กทม.-อุดรธานี	1	เที่ยว	0	0	11,286	11,286	11,286
	รวมเป็นเงิน ข้อ 4.1				4,912		17,836	22,748
	4.2 เพื่อ 10% ค่าของ							0
	รวม ข้อ 4. = ข้อ 4.1 + ข้อ 4.2				4,912		17,836	22,748
5	รวมเป็นเงินข้อ 1 ถึงข้อ 4				457,936		149,646	607,582
6	ค่า FACTOR F = 1.2733 (F x ข้อ5) ไม่รวม Vat.							773,634
7	ค่าสำรอง 2%							
	- ค่าสำรอง 2% ของข้อ 5							0
8	ค่าธรรมเนียมประสานท่อ							
	- ค่าธรรมเนียมประสานท่อ 100 mm.(สามทาง)	2	จุด			0	0	0
	รวมข้อ 8							0
	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1+2+3+4+5+6+7+8							773,634
	หักเงินค้ำมัดจำ							0
	ราคาค่าไปจ้าง (ไม่รวม VAT 7%)							773,634

SAY

นาย 
 นายอรรถพร อภิรักษ์

นาย 
 นายอรรถพร อภิรักษ์

นาย 
 นายอรรถพร อภิรักษ์

1,137,100

