

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย ก.๖

บริเวณถนนประชาสวรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปท.สาขาฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ กปท.ฉช. ๑๑/๖๐ (๑/๑-๒/๒)

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๔.๗๕ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	๑	รายการท่อ , อุปกรณ์				
๑.๑.๕๐		ท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕	ม.	๑๑๐	๑๘๗	๒๐๕๗๐
๑.๖.๑๑๐		ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๑๐ (Class ๑๐๐)	ม.	๘๐	๒๑๑	๑๖๘๘๐
๑.๕.๒๒๕		ท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	ม.	๑๐๕๘	๕๓๓	๕๖๓๙๑๔
๑.๖.๒๒๕		ท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๑๐ (Class ๑๐๐)	ม.	๑๔	๘๖๙	๑๒๑๖๖
๒.๓.๔		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ ๑/๒ " พร้อมฝาครอบ	ตัว	๑	๒,๐๗๐	๒๐๗๐
๒.๓.๕		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ " พร้อมฝาครอบ	ตัว	๑๙	๒,๔๑๐	๔๕๗๙๐
๒.๑.๑๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๑๐๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๙	๕,๓๓๐	๔๗๙๗๐
๒.๑.๑๕๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๑๕๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๑	๗,๘๔๐	๗๘๔๐
๒.๑.๒๐๐		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด ๒๐๐ มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	๒	๑๐,๗๙๐	๒๑๕๘๐
๒.๔.๒		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๓/๔ "	ตัว	๑๐	๒๒๐	๒๒๐๐
๒.๗.๒		เขี้ยวหัวทองเหลือง ขนาด ๓/๔ "	ตัว	๕	๑๐๐	๕๐๐
๓.๖.๑๐๐		ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๑	๘๒๐	๘๒๐
๓.๖.๑๕๐		ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด ๑๕๐ มม.	ตัว	๑	๑,๔๑๕	๑๔๑๕
๓.๖.๒๐๐		ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด ๒๐๐ มม.	ตัว	๑	๒,๐๐๐	๒๐๐๐
๓.๑๐.๑๐๐		หน้างานตาบอด ขนาด ๑๐๐ มม.	แผ่น	๓	๒๙๕	๘๘๕
๓.๑๐.๒๐๐		หน้างานตาบอด ขนาด ๒๐๐ มม.	แผ่น	๒	๗๒๐	๑๔๔๐
๓.๑๑.๑๐๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๐๐ มม.	ชุด	๓๓	๒๓๐	๗๕๙๐
๓.๑๑.๑๕๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๑๕๐ มม.	ชุด	๒	๓๘๐	๗๖๐
๓.๑๑.๒๐๐		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด ๒๐๐ มม.	ชุด	๓๑	๓๘๕	๑๑๙๓๕
๓.๑๒.๑๑๐		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๑๑๐ มม. PN ๖	ตัว	๑	๙๖๙	๙๖๙
๓.๑๓.๑๑๐		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๑๑๐ มม. PN๑๐	ตัว	๑๒	๑,๐๖๗	๑๒๘๐๔
๓.๑๒.๒๒๕		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖	ตัว	๒๒	๒,๙๙๗	๖๕๙๓๔
๓.๑๓.๒๒๕		ท่อนสัน PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด ๒๒๕ มม. PN๑๐	ตัว	๒	๓,๔๓๑	๖๘๖๒
๔.๔.๒๐๐		ข้อโค้ง ๙๐ องศา หน้างาน ๒ ด้าน ขนาด ๒๐๐ มม.	ตัว	๑	๒,๗๓๕	๒๗๓๕
๔.๕.๑		สามทางหน้างาน ๓ ด้าน ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๑๐๐ มม.	ตัว	๕	๑,๔๖๐	๗๓๐๐
๔.๕.๔		สามทางหน้างาน ๓ ด้าน ขนาด ๒๐๐ x ๑๐๐ x ๒๐๐ มม.	ตัว	๙	๓,๔๘๐	๓๑๓๒๐
๔.๕.๕		สามทางหน้างาน ๓ ด้าน ขนาด ๒๐๐ x ๑๕๐ x ๒๐๐ มม.	ตัว	๑	๓,๗๓๕	๓๗๓๕
๔.๕.๖		สามทางหน้างาน ๓ ด้าน ขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ x ๒๐๐ มม.	ตัว	๒	๔,๐๔๐	๘๐๘๐
๕.๕.๑๑๐		REPAIR CLAMP ยาว ๑๖" ขนาด ๑๑๐ มม. สำหรับท่อ PE	ชุด	๓	๑,๘๖๒	๕๕๘๖
๓.๙.๑๐๐		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด ๑๐๐ มม.	แผ่น	๗	๒๙๐	๒๐๓๐
๕.๘.๒๐๐		รัดแยกเหล็กหล่อท่อ PE ขนาด ๒๐๐ มม.	ชุด	๓๗	๑,๓๕๐	๔๙๙๕๐
๖.๓.๓		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด ๒๐ x ๓/๔"	ตัว	๒๘	๖๙	๑๙๓๒
๖.๓.๗		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด ๔๐ x ๑ ๑/๒"	ตัว	๓	๑๙๒	๕๗๖
๖.๓.๙		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด ๕๐ x ๒"	ตัว	๔๓	๓๑๒	๑๓๔๑๖
๖.๕.๒		ข้องอ PB ขนาด ๒๐ x ๒๐ มม.	ตัว	๒๘	๖๑	๑๗๐๘
๖.๕.๔		ข้องอ PB ขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	ตัว	๑	๑๘๒	๑๘๒
๖.๕.๕		ข้องอ PB ขนาด ๕๐ x ๕๐ มม.	ตัว	๑๒	๓๒๕	๓๙๐๐
๖.๖.๙		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด ๕๐ x ๒"	ตัว	๑๔	๓๓๐	๔๖๒๐

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย ก.๖

บริเวณถนนประชาสวรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาศะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ กปภ.ฉช. ๑๑/๖๐ (๑/๑-๒/๒)

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๔.๗๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
๖.๑๘.๑		แคล้มรัดท่อแยกพร้อมแฟลร์นัท PB ขนาด ๕๐ x ๒๐ มม.	ตัว	๒๒	๑๙๘	๔๓๕๖
๖.๒๐.๒		ขาตั้งมาตร PB ขนาด ๒๐" x ๓/๔"	ตัว	๑๐	๖๘	๖๘๐
๖.๒๐.๖		แองเกิลบอลวาล์ว	ตัว	๒๘	๑๘๐	๕๐๔๐
๖.๒๐.๗		เช็ควาล์ว พอลิเมอร์	ตัว	๑๔	๖๕	๙๑๐
๑๕.๑.๔		เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	๒๐	๑๕	๓๐๐
๑๕.๑.๗		ค่าคอนกรีตยึดฝากรอบประตูน้ำ	จุด	๓๒	๑๐๐	๓๒๐๐
๑๕.๑.๘		ค่าแท่นคอนกรีตยึดจุดติดตั้งมาตร	จุด	๑๔	๑๐๐	๑๔๐๐
๑๒.๑.๑๐๐		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด ๑๐๐ มม.	เมตร	๘๐	๓๓๐	๒๖๔๐๐
๑๒.๑.๒๐๐		แผ่นคสล.หล่อสำเร็จ วางเหนือท่อขนาด ๒๐๐ มม.	เมตร	๑๔	๓๘๐	๕๓๒๐
๙.๑๐.๑๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๑๐๐ มม.	จุด	๕	๙๐	๔๕๐
๙.๑๐.๒๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด ๒๐๐ มม.	จุด	๑๒	๓๑๐	๓๗๒๐
๙.๔.๒๐๐		ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง ๙๐ องศา ขนาด ๒๐๐ มม. (แนวราบ)	จุด	๑	๓๑๐	๓๑๐
		รวมข้อ ๑.				๑,๐๔๔,๐๕๐
	๒	ค่าแรงงาน				
๒๑.๑.๕๐		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕	ม.	๑๑๐	๒๑	๒,๓๑๐
๒๑.๒๕.๑๑๐		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มม. (ลึก ๐.๖๐ ม.)	ม.	๘๐	๘๘	๗,๐๔๐
๒๑.๒๕.๒๒๕		ค่าแรงวางท่อ PE ขนาด ๒๒๕ มม. (ลึก ๐.๖๐ ม.)	ม.	๑๐๗๒	๑๖๔	๑๗๕,๘๐๘
๒๒.๓.๔		ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒"	ตัว	๑	๑๖๕	๑๖๕
๒๒.๓.๕		ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๒"	ตัว	๑๙	๒๒๐	๔,๑๘๐
๒๒.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๙	๔๔๐	๓,๙๖๐
๒๒.๑.๑๕๐		ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม.	ตัว	๑	๖๖๐	๖๖๐
๒๒.๑.๒๐๐		ค่าแรงติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม.	ตัว	๒	๘๘๐	๑,๗๖๐
๒๓.๑.๑๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๑๐๐ มม.	ตัว	๑๙	๒๖๐	๔,๙๔๐
๒๓.๑.๑๕๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๑๕๐ มม.	ตัว	๑	๓๙๐	๓๙๐
๒๓.๑.๒๐๐		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด ๒๐๐ มม.	ตัว	๓๘	๕๒๐	๑๙,๗๖๐
๒๔.๑.๕๐		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๕๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	ม.	๑๑๐	๒๐/๑๐๐๐	๒๐
๒๔.๑.๑๐๐		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๑๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	ม.	๘๐	๑๕๐/๑๐๐๐	๑๕๐
๒๔.๑.๒๐๐		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด ๒๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	ม.	๑๐๗๒	๑๕๐/๑๐๐๐	๓๐๐
๒๔.๒.๕๐		ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๕๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	ม.	๑๑๐	๗๐๐/๕๐๐	๗๐๐
๒๔.๒.๑๐๐		ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๑๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	ม.	๘๐	๙๐๐/๕๐๐	๙๐๐
๒๔.๒.๒๐๐		ค่าทดสอบท่อ ขนาด ๒๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	ม.	๑๐๗๒	๙๐๐/๕๐๐	๒๗๐๐
		รวมข้อ ๒				๒๒๕,๗๔๓
๒๗.๗	๓	ค่าขนส่ง กทม.- ฉะเชิงเทรา รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	เที่ยว	๒	๑,๗๔๓	๓,๔๘๖
	๔	รวมข้อ ๑ + ๒ + ๓				๑,๒๗๓,๒๗๙
	๕	FACTOR . F ข้อ ๓ รวม VAT	๑.๓๖๒๔			๑,๗๓๔,๗๑๕

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนสาย ก.๖

บริเวณถนนประชาสวรรค์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ กปภ.ฉช. ๑๑/๖๐ (๑/๑-๒/๒)

ค่าน้ำมันดีเซล ๒๔.๗๙ บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	๖	รวมค่าใช้จ่าย (รวม VAT)				๑,๗๓๔,๗๑๕
		หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน				
		รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวม VAT)	๑.๒๗๓๓			๑,๖๒๑,๒๖๖
		หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน				
		กำหนดราคากลาง				๑,๖๐๘,๙๐๐
		หนึ่งล้านหกแสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน				



ประธานกรรมการ

นายกำธร ปันนระศรี


ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา



กรรมการ

นางสาวรุจิภาญจน์ เลิศโรจนฉัตร

นักบัญชี ๖



กรรมการ

นายกฤตเมธ เพ็ชรรัตน์

ช่างโยธา ๔