

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนเทพ-หมู่บ้านเทนนิส
ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๓๓๗,๘๐๒.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อ
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕,๓๓๗,๘๐๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕,๓๓๗,๘๐๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------|---------------|
| นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย | ประธานกรรมการ |
| นายเมธี เพชรอนันต์ | กรรมการ |
| นายสุวิทย์ คงบาล | กรรมการ |

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

นาง



(นายสุวิทย์ คงมาล) ข้างโยธา 4

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง อาคาร วางท่อและอื่นๆ

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนุเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


แบบเลขที่ 13 04 18 60

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	2,746	ม.	187.00	513,502.00	21.00	57,666.00	571,168.00
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,743	ม.	129.00	224,847.00	88.00	153,384.00	378,231.00
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	2,598	ม.	275.00	714,450.00	116.00	301,368.00	1,015,818.00
4	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6	619	ม.	533.00	329,927.00	179.00	110,801.00	440,728.00
5	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	18	ม.	1,464.00	26,352.00	131.00	2,358.00	28,710.00
6	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม.	76	ม.	1,901.00	144,476.00	162.00	12,312.00	156,788.00
7	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 300 มม.	12	ม.	2,442.00	29,304.00	227.00	2,724.00	32,028.00
8	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 "	33	ตัว	910.00	30,030.00	220.00	7,260.00	37,290.00
9	ฝาครอบประตุน้ำ Ø 2 "	33	ตัว	1,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00
10	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	6	ชุด	5,330.00	31,980.00	440.00	2,640.00	34,620.00
11	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	10	ชุด	7,840.00	78,400.00	660.00	6,600.00	85,000.00
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10,790.00	32,370.00	880.00	2,640.00	35,010.00
13	ระดับเพลิง Ø 4"	7	ชุด	13,800.00	96,600.00	-	-	96,600.00
14	ค่าอุปกรณ์ท่ออื่นๆ	1	เหมา	853,195.00	853,195.00	-	-	853,195.00
15	ค่านำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	10	-	-	-	900.00	9,000.00	9,000.00
16	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	6	-	-	-	700.00	4,200.00	4,200.00
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	5	-	-	-	150.00	750.00	750.00
18	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	-	-	20.00	60.00	60.00
19	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ภูเก็ต)	5.11	เที่ยว	17,346.00	88,638.06	-	-	88,638.06
20								
21								

* น้ำมัน ราคาเฉลี่ย 25.49บาท วันที่ 27/9/2560

รวมเงิน 3,917,334.06



(นายอัศวิน เขี่ยมคล้าย) วิศวกร 7 รก.หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕

(นายเมธี เพชรอนันต์) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุวิทย์ คงบาล) ช่างโยธา 4
กรรมการกำหนดราคากลาง