

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

งานย้ายแนวท่อ ที่กีดขวางงานวางท่อระบายและก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (ตอนบางใหญ่ - ขอยลิม)

ระหว่าง กม. ที่ ๑๗+๐.๐๐ - กม. ที่ ๑๘ + ๐.๐๐ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

ปีที่ สฎ. ๖๐ - ๑๕๖

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
๑	ค่าท่อ/อุปกรณ์ และค่าแรงงาน							
๑.๑	ท่อ(ใหม่)							
	ท่อ HDPE ๑๐๐ Ø ๓๑๕ mm. PN ๖	๑๒	ม.	๑,๐๕๕.๐๐	๑๒,๖๖๐.๐๐	๓๐๓.๐๐	๓,๖๓๖.๐๐	๑๖,๒๙๖.๐๐
	ท่อ S/P ชนิดไคดิน Ø ๓๐๐ มม.	๓	ม.	๒,๘๑๙.๐๐	๘,๔๕๗.๐๐	๒๒๗.๐๐	๖๘๑.๐๐	๙,๑๓๘.๐๐
๑.๒	อุปกรณ์(ใหม่)							
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๓๑๕ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๔	ชุด	๓,๕๐๒.๐๐	๑๔,๐๐๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๘.๐๐
	Stub-End&Backing-Ring Ø ๑๑๐ mm. พร้อมน็อตปะเก็น	๑	ชุด	๕๕๖.๐๐	๕๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๖.๐๐
	น็อตตรัดและปะเก็นยาง Ø ๓๐๐ มม.	๖	ชุด	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
	หน้าจานเหล็กเหนียว Ø ๓๐๐ มม.รวมค่าเชื่อม	๒	แผ่น	๓,๑๙๖.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐
	ประตุน้ำทองเหลือง Ø ๒"	๓	ตัว	๙๑๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓,๓๙๐.๐๐
	แบบวางท่อเมนรอง PB ๕๐ มม.	๕	ชุด	๑,๖๒๑.๐๐	๘,๑๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๑๐๕.๐๐
	แบบติดตั้งมาตรวัดน้ำ แบบที่ ๑	๓	ชุด	๑,๕๕๖.๐๐	๔,๖๖๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๖๘.๐๐
	แบบติดตั้งมาตรวัดน้ำ แบบที่ ๒	๕	ชุด	๗๘๕.๐๐	๓,๙๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๒๕.๐๐
	แบบติดตั้งมาตรวัดน้ำ แบบที่ ๓	๖	ชุด	๓๗๘.๐๐	๒,๒๖๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๖๘.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๑							๗๒,๓๐๖.๐๐
๒	ค่าจ้างขุดรื้อ และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์เดิม							
	ค่าแรงขุดและยกท่อ HDPE Ø 315 มม.	๕๔๔	ม.			๒๗๕.๐๐	๑๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๔๙,๖๐๐.๐๐
	ย้ายสามทางหน้างาน Ø ๓๐๐X๓๐๐X๓๐๐ mm.	๑	ตัว			๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๘๐.๐๐
	ย้ายประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดไคดิน+หีบญญาง Ø ๓๐๐ mm.	๒	ตัว			๑,๓๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๒							๑๕๓,๐๒๐.๐๐
๓	ค่าแรง และค่าเช่าเครื่องจักร							
	รวมเงิน ข้อ ๓							๐.๐๐
๔	ค่าสิ่งก่อสร้างและอื่นๆ							
	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม. (บ./๕๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø ๒๕๐ - ๔๐๐ มม.(บ./๑๐๐๐ ม.)	๑	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	รวมเงิน ข้อ ๔							๒,๔๐๐.๐๐
๕	ค่าขนส่ง							
	กรุงเทพฯ-สุราษฎร์(ราคาน้ำมัน๒๕.๑๙ บ./ลิตร ณวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐)	๐.๐๖๐	เที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๖๘.๐๐	๗๖๖.๐๘	๗๖๖.๐๘
	รวมเงินข้อ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕							๒๒๘,๔๙๒.๐๘

หมายเหตุ FACTOR F = ๑.๓๖๒๔

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %


เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

FACTOR F =๑.๓๖๒๔	๘๒,๘๐๕.๕๓
รวมเงิน	๓๑๑,๒๙๗.๖๑
เป็นเงิน(SAY)	๓๑๑,๐๐๐.๐๐
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๙๐,๖๔๔.๒๑

สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน



(นายณัฏฐ์ ศิวาพรหมณ์)

นายช่างโยธา ๕



(นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย๒



(นายพิชัย เวชรัชชี)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่ง

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)

สาขาสุราษฎร์ธานี