

รายการประมาณราคา

งานติดตั้งฯ ให้ น.ส.หนึ่งฤทัย แสงอิทธิคม

หมายเหตุ


ที่อยู่ ขยายเขตฯ ม. - ต. ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

ประมาณราคานี้ใช้เพื่อประกอบการกำหนดราคากลางเท่านั้น

แบบคำขอเลขที่ 6367/60 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	ค่าท่อ,อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง				
1.1.50		ท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	235	187	43,945
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	870	129	112,230
1.11.150		ท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	18	987	17,766
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม. พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	5,330	10,660
2.3.5		ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 " พร้อมฝาครอบ	ตัว	3	2,410	7,230
2.9.7		แอร์วาล์ว ขนาด 1" แบบยกสูง	ชุด	1	5,500	5,500
2.10.100		ชุดดับเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	2	13,800	27,600
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN6	ตัว	10	969	9,690
3.12.315		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 315 มม. PN6	ตัว	2	5,617	11,234
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	3	290	870
3.10.100		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	295	590
3.11.100		น็อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	22	230	5,060
3.11.300		น็อตและประเก็นยาง ขนาด 300 มม.	ชุด	2	600	1,200
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	7	1,460	10,220
4.5.11		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 300 x 100 x 300 มม.	ตัว	1	6,715	6,715
6.1.5		ข้อต่อตรง PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	4	314	1,256
6.3.9		ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	3	312	936
6.5.5		ข้องอ PB ขนาด 50 x 50 มม.	ตัว	2	325	650
6.6.9		ข้องอเกลียวนอก PB ขนาด 50 x 2"	ตัว	6	330	1,980
6.14.5		ฝาเค็ป+ฝาอุดท่อ PB ขนาด 50 มม.	ตัว	1	251	251
9.10.100		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	7	90	630
9.10.300		ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 300 มม.	จุด	1	770	770
15.1.4		เทพื้นเกลียวท่อ	ม้วน	6	15	90
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	5	100	500
		รวม ข้อ 1				277,573
	2	เผื่อขาดค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 % (ข้อ 1.1)				0
	3	ค่าแรงงาน				
21.1.50		ค่าแรงวางท่อ PB ขนาด 50 มม. SDR 13.5	ม.	235	21	4,935
21.5.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (PN 6)	ม.	870	88	76,560
21.11.150		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	18	90	1,620
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	440	880
22.3.5		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 2"	ตัว	3	220	660

แบบ ปร.4 (ป.2/2)						
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	17	260	4,420
23.1.300		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 300 มม.	ตัว	3	780	2,340
25.1.300		ค่าตัดประสานท่อ ขนาด 300 มม.	จุด	1	1,200	1,200
24.1.50		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 50 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	235	20/1000	20
24.2.50		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 50 มม. (บ./500 ม.)	ม.	235	700/500	700
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	870	150/1000	150
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	870	900/500	900
		รวม ข้อ 3				94,385
27	4	ค่าขนส่ง (15.00-16.99)	เที่ยว	1	2,825	2,825
	5	รวมเงิน ข้อ 1+2+3+4				374,783
	6	Factor F x ข้อ 6 (รวม VAT)	1.3624			510,604
		บวกเพิ่ม Factor F ขึ้นที่ปลายท่อ x ข้อ 5 (รวม VAT)	0.00%			0
		รวมเงินข้อ 6 คิด Factor F ปรับแก้แล้ว				510,604
	7	ค่าสำรวจ 2%(ข้อ 5) ไม่เกิน 20,000 บาท				0
25.2	8	ค่าธรรมเนียมประสานท่อ(ใช้กับงานผู้ใช้น้ำรายใหญ่)	จุด			
25.2.300		ค่าธรรมเนียมประสานท่อ ขนาด 300 มม.(โดยสามทาง)	จุด	0	4,000	0
		รวม ข้อ 8				0
	9	ค่าประกันการใช้น้ำ/ค่าอากร				
25.4.1		ค่าประกันการใช้น้ำประจำปีสำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	ค.	0	535	0
		รวม ข้อ 9				0
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อ 6+7+8+9				510,604
				SAY		510,604
		หักค่ามัดจำ				0
		ชำระเพิ่ม				510,604
		ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่บาทถ้วน				
		(รวม VAT)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นาย นนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช)

หัวหน้างานบริการฯ ๑ กปภ.(พ) สาขาพิทยา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นาย ณัฏฐ์ นาคกร)

วิศวกร ๒ กปภ.(พ) สาขาพิทยา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นาย ธนกฤต หองทองคัต)

ช่างโยธา ๔ กปภ.(พ) สาขาพิทยา