

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานติดตั้งวางท่อประปาเพื่อรับน้ำจากมาตรของ กปน. บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๙ (ริมคลองพระอุดม) ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปทุมธานี
๒. วงเงินงบบุคลากร - บาท (รวมภาษี)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาปทุมธานี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๔๕,๙๔๘ บาท (รวมภาษี)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ หนง.บริการฯ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพิชิตโชค อ้วนอ่อน ช่างโยธา ๔ เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ จงกล ช่างโยธา ๔ เป็นกรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ประเภท	งานวางท่อ		
เจ้าของโครงการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		แบบ ปร.5
สถานที่ดำเนินการ			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	งานบริการฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ตามแบบ	ปท.25-065/60		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ	108,132.00	1.3592	146,973	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			146,973	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			145,948	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์)

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพิชิตโชค อ้วนอ่อน)

ช่างโยธา 4

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ จงกล)

ช่างโยธา 4



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แผ่นที่ 1/3

รายการประมาณราคา

โครงการงานติดตั้งวางท่อประปาเพื่อรับน้ำจากมาตรของ กปน.

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 9 (ริมคลองพระอุดม) ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

รายละเอียดโครงการ

วางท่อ HDPE. 100 dia 225 มม. PN.6 ยาว 60 ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตามแบบ เลขที่ ปท.25-065/60

ลำดับที่	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรง		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. ในส่วนติดตั้งมาตรวัดน้ำ									
1.1	ราคามาตรวัดน้ำ	0	ตัว	-	-	-	-		
	- มาตรวัดน้ำ Ø 2"				-		-		
	รวมเงินข้อ 1.1							-	
1.2	ท่อ,อุปกรณ์ และ วัสดุก่อสร้าง								
	- HDPE. 100 dia 225 มม. PN.6	20	เมตร	533	10,660	179	3,580	14,240	
	- HDPE. 100 dia 225 มม. PN.6 (ใส่ทุ่นถ่วง)	40	เมตร	533	21,320	125	5,000	26,320	
	- ท่อ S/P (ปลอก_ชุดวาง) dia 300 มม.	4	เมตร	2,442	9,768	227	908	10,676	
	- ประตุน้ำใต้ดิน+ทึบกฎแฉ dia 200 มม.	2	ชุด	10,790	21,580	880	1,760	23,340	
	- สดักเอ็น dia Ø 225 มม.	4	ชุด	2,701	10,804	-	-	10,804	
	- สามทาง dia 200x200 มม.	1	ตัว	4,040	4,040	520	520	4,560	
	- ชุดประเก็นยาง+น็อตสกรู dia 200 มม.	2	ชุด	385	770			770	
	- ทุ่นถ่วง dia 225 มม.	21	ชุด	450	9,450			9,450	
	- แท่นคอนกรีตยึดสามทาง 300 มม. แนวราบ	1	จุด	380	380			380	
	- คอนกรีตซ่อมถนน	2	ตร.ม.	540	1,080			1,080	
	- ทราयरองท่อ	10	ลบ.ม.	449	4,490			4,490	
	- ค่าคลอสันล้างท่อ/ความยาว 1,000 ม. Dia 200 มม.	1	หน่วย	150	150			150	
	- ค่าทดสอบท่อ/ความยาว 500 ม. Dia 200 มม.	1	หน่วย	900	900			900	
	- ค่าขนส่งท่อ และอุปกรณ์	1	เที่ยว			972	972	972	
	รวม				95,392		12,740		
	รวมข้อ 1							108,132	
	Factor = 1.35920							146,973	
	วงเงินที่นำไปจ้าง							145,948	

(นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์)

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

(นายพิชิตโชค อ้วนอ่อน)

ช่างโยธา 4

(นายเกียรติศักดิ์ จงกล)

ช่างโยธา 4