

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับ นายชิตชัย ศิริสกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่
๙๐๓๐๓ ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๘๗๔.๗๗ บาท
(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับ นายชิตชัย ศิริสกุลชัย
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓๐๓ ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
ขนาดมาตรวัดน้ำ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐
(เงินสองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ (เอกสารประมาณราคา) จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (เอกสารสรุปประมาณราคา) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธนเทพ คู่เคียงบุญ หัวหน้างาน ๘ งานบริการควบคุมน้ำสูญเสีย
 - ๖.๒ นายพีระพงษ์ วงศ์ภูธร นายช่างโยธา ๖
 - ๖.๓ นายชิน สุวรรณมัลลิกา ช่างโยธา ๔



บันทึกข้อความ

หน่วยราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม ๑๘ ถ.เทศบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

ที่ ๕๕๒๒๐-๒๗/

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม ที่ ๑๕๘/๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายชิตชัย ศิริสกุลชัย โฉนดเลขที่ ๙๐๓๐๓ ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| - ราคาก่อสร้าง(ประมาณการ) | ๑๘๗,๒๔๗.๓๕ บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๓,๑๐๗.๓๑ บาท |
| - เป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๐๐,๓๕๔.๖๖ บาท |
| - ราคากลางที่กำหนดให้ (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายธนเทพ คู่เคียงบุญ)

หัวหน้างาน ๘ งานบริการควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพีระพงษ์ วงศ์ภูธร)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชิน สุวรรณมัลลิก)

ช่างโยธา ๔

เรียน หัวหน้างานอำนวยการ

- ดำเนินการหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (กฎกระทรวง) วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐. บาท ต่อไป

(นายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครพนม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



(แบบ ปร..4)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ โฉนดที่ดิน เลขที่ 90303 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

ประมาณราคา

งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ โฉนดที่ดิน เลขที่ 90303 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

นพ.๒/๖๑

ผู้ตรวจ

วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ	รายการ / ขนาด	จำนวน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		บาท	บาท	
1.1	มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1	เครื่อง	979.00	979.00	979.00	
1.2	ค่าท่อและอุปกรณ์						
	ท่อ PB ขนาด 20 มม.	1	เมตร	39.00	39.00	39.00	
	รัดแยก PVC ขนาด 100 x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	450.00	450.00	450.00	
	นิปีเหล็กก๊อบสั้งกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว	1	ตัว	23.00	23.00	23.00	
	ประตุน้ำทองแดงเจ็บบลิ้นยก ขนาด 3/4 นิ้ว	1	ตัว	305.00	305.00	305.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB ขนาด 20 x 3/4 นิ้ว	1	ตัว	85.00	85.00	85.00	
	ข้องอ PB ขนาด 20 x 20 มม.	1	ตัว	70.00	70.00	70.00	
	ชุดขามาตร Angle Ball Valve	1	ชุด	425.00	425.00	425.00	
	ข้องอเกลียวใน PB ขนาด 20X3/4 นิ้ว	1	ตัว	84.00	84.00	84.00	
	เทปพันเกลียว	1	ม้วน	15.00	15.00	15.00	
	รวมค่าวัสดุข้อ 1.2					1,496.00	
1.3	ค่าแรงวางท่อ						
	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ	1	เครื่อง	100.00	100.00	100.00	
	ค่าแรงใส่รัดแยก PVC ขนาด 100 มม.	1	ชุด	260.00	260.00	260.00	
	ค่าแรงชุดดินวางท่อ PB ขนาด 20 มม.	1	เมตร	7.00	7.00	7.00	
	รวมค่าแรงข้อ 1.3					367.00	
1.4	รวมค่าใช้จ่ายข้อ 1.1+1.2+1.3					2,842.00	
	ส่วนเหมารวม					758.00	
	รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 1.				3,600.00	3,600.00	
2	ในส่วนวางท่อภายใน (ไม่มี)				ไม่มี	-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนเทพ คู่เคียงบุญ)ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีระพงษ์ วงศ์ภูธร)ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชิน สุวรรณมัลลิกา)



(แบบ ปร.5)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ โฉนดที่ดิน เลขที่ 90303 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

ประมาณราคา

งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ โฉนดที่ดิน เลขที่ 90303 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

แบบเลขที่

นพ.๒/๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง ค่าวัสดุ + อุปกรณ์ + ค่าแรง	๑๔๒,๙๒๖.๐๐	๑.๓๑๐๑	๑๘๗,๒๔๗.๓๕	
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง				ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๓,๑๐๗.๓๑	
๒	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐๐,๓๕๔.๖๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	เงินสองแสนบาทถ้วน			

กรรมการ

(นายชิน สุวรรณมัลลิกา)

ช่างโยธา ๔

กรรมการ

(นายพีระพงษ์ วงศ์ภูธร)

นายช่างโยธา ๕

ประธานกรรมการ

(นายธนเทพ คู่เคียงบุญ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย