

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ชุมชนคุ้มหนองสะเป็ก หมู่ ๓ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม(น.นาหว้า)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๕๘,๔๐๐

บาท

(ไม่รวม vat)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานวาง ท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ มม. ขึ้น ๘.๕ ความยาวประมาณ ๔๙๘ ม.

- งานวาง ท่อปลอก GS ขนาด ๖"(ชุดวาง) ความยาวประมาณ ๓ ม.

และติดตั้งอุปกรณ์ท่อตามที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๐ พ.ย. ๖๐

เป็นเงิน

๑๖๙,๔๘๘

บาท

(รวม Vat แล้ว)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ (เอกสารประมาณราคา) จำนวน


๒

แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

'๖.๑ หัวหน้างานแผนงาน

ประธานกรรมการ



'๖.๒ นายจักรพันธ์ มฤคทัต

วิศวกร ๗

กรรมการ



'๖.๓ นายปิยะพงษ์ กงบุราณ

นายช่างโยธา ๕

กรรมการ





สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ชุมชนคุ้มหนองสะเบ็ก หมู่ ๓ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๓๐/๐๒/๓๗

วันที่

๒๐-พ.ย.-๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๑๒๔,๗๗๕	๑.๓๓๐๑	๑๖๓,๔๖๗.๗๓	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๑๖๓,๔๖๗.๗๓	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๓,๔๖๗.๗๓	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			๑๕๘,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ประธานกรรมการ

นาย ธีรศักดิ์
(นายธีรศักดิ์ ธีรศักดิ์)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐

กรรมการ

(นายจักรพันธ์ มุกตพันธ์)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐

กรรมการ

(พงษ์ปัทมพงษ์ กอเทศ)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

(แบบ ปร.4)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ชุมชนคุ้มหนองสะเป็ก หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

30/02/37

วันที่ 20

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รายการท่อ							
1	ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 8.5	ม.	498	134	66,732	49	24,402	91,134
2	ท่อปลอก GS ขนาด 6"(ชุดวาง) (BS-M)	ม.	3	646	1,938	90	270	2,208
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
3	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 100 มม.	ชุด	1	3,830	3,830	440	440	4,270
4	ทึบกุญแจ ขนาด 100 มม.	ทึบ	1	1,500	1,500	-	-	1,500
5	ท่อนสั้นหน้างานและปลายปากกระซัง ขนาด 100 มม.	อัน	2	820	1,640	260	520	2,160
6	สามทาง100x100x100 มม.งานสามด้าน	อัน	1	1,460	1,460	260	260	1,720
7	โค้งปากกระซัง 45 ขนาด 100 มม.	อัน	1	1,150	1,150	260	260	1,410
8	หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	ชุด	1	295	295	-	-	295
9	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 100 มม.	แท่น	3	95	285	-	-	285
10	ชุดดับเพลิง100 มม.(ครบชุด)	ชุด	1	13,800	13,800	-	-	13,800
11	สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6	230	1,380	-	-	1,380
12	ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100-200 มม./500 ม.)	ม.	498	-	-	900/500	900	900
13	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100-200 มม./1,000 ม.)	ม.	498	-	-	150/1000	150	150
14	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด 100 มม.	จุด	1	-	-	440	440	440
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				94,010		27,642	121,652
	ค่าขนส่ง กรุงเทพ - ศรีสงคราม (25.00-27.99บาท/ลิตร)	เที่ยว	0.21	14,873	3,123			3,123
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							124,775

ประธานกรรมการ.....

(นาย งาม)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐

กรรมการ.....

(นายจักรพงษ์ มฤตพิ)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐

กรรมการ.....

(พลเรือโท งาม)
๒๐ / ๑๑ / ๖๐