



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

บ้านดอนตัว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประชาสัมพันธ์ภาค สาขาบ้านแพง

ประมาณราคาตามแบบ

1.5.4 จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่


25/01/67

วันที่

21 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	222,151	1.3101	291,039.76	หน้าที่ 1
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			291,039.76	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor (ฝนตกชุก 2)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			291,039.76	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			284,100.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			


กรรมการ


(นายรัฐดิพนธ์ พรหมแก้วมา)
ช่างโยธา 4

กรรมการ


(นายพลลิ้นห์ ช่างเหล็ก)
วิศวกร 5

ประธานกรรมการ


(นายอนุกร เกราชัย)
หัวหน้างานแผนงาน



งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปงประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

บ้านดอนตัว ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

25/01/67

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รายการท่อ							
1	ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 8.5	ม.	788	134	105,592	49	38,612	144,204
2	ท่อปลอก GS ขนาด 150 มม. (ชุดวาง) (BS-M)	ม.	6	646	3,876	90	540	4,416
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
3	ประตุน้ำที่ดิน ขนาด 100 มม.	ชุด	3	3,830	11,490	440	1,320	12,810
4	ทึบทุยแฉ ขนาด 100 มม.	ชุด	3	1,500	4,500	-	-	4,500
5	ท่อนสั้นหน้าจานและปลายปากกระฉัง ขนาด 150 มม.	อัน	4	1,415	5,660	390	1,560	7,220
6	ท่อนสั้นหน้าจานและปลายปากกระฉัง ขนาด 100 มม.	อัน	4	820	3,280	260	1,040	4,320
7	สามทาง 150x100x150 มม. งานสามด้าน	อัน	2	2,390	4,780	390	780	5,560
8	สามทาง 100x100x100 มม. ปากกระฉังและหน้าจานกลาง	อัน	1	1,415	1,415	260	260	1,675
9	รื้อชุดดับเพลิงขนาด 100 มม. ปลายทาง (ท่อเมน 100)	จุด	1	-	-	1,100	1,100	1,100
10	ติดตั้งชุดดับเพลิง(เดิม)ขนาด 100 มม. ปลายทาง (ท่อเมน 100)	จุด	1	-	-	1,100	1,100	1,100
11	หัวดับเพลิง (ครบชุด) ขนาด 100 มม.	ชุด	1	13,800	13,800	-	-	13,800
12	โค้งปากกระฉัง 90 ขนาด 100 มม.	อัน	4	1,185	4,740	260	1,040	5,780
13	สกรู 8 ปะเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	4	380	1,520	-	-	1,520
14	สกรู 8 ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	8	230	1,840	-	-	1,840
15	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 250 มม.	แท่น	0	175	-	-	-	0
16	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 150 มม.	แท่น	2	115	230	-	-	230
17	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 100 มม.	แท่น	8	95	760	-	-	760
18	ค่าขอมถนบ คสล.	ตร.ม.	5	520	2,600	-	-	2,600
19	ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100-200 มม./500 ม.)	ม.	788	-	-	900/500	1,800	1,800
20	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100-200 มม./1,000 ม.)	ม.	788	-	-	150/1000	150	150
21	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด 150 มม.	จุด	2	-	-	660	1,320	1,320
22	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด 100 มม.	จุด	1	-	-	440	440	440
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				166,083		51,062	217,145
	ค่าขนส่ง กรุงเทพ บ้านแพง (25.00-27.99บาท/ลิตร)	เที่ยว	0.3	16,686	5,006			5,006
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							222,151

กรรมการ

(นายนิติพันธ์ พรหมแก้วมา)

ช่างโยธา 4

ประธานกรรมการ

(นายนคร เกราะชัย)

หัวหน้างานแผนงาน

กรรมการ

(นายพลสันต์ ช่างเหล็ก)

วิศวกร 5