



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๒๒๐/พิเศษ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านดงโคก หมู่ ๑ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ราคาก่อสร้าง (ประมาณการ) ๕๕๘,๐๐๐ บาท
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๓๘,๓๖๐ บาท
 - เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๖,๓๖๐ บาท
 - ราคากลางที่กำหนดให้ ๕๙๖,๓๐๐ บาท
- (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนคร เกระชัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพลสันต์ ช่างเหล็ก)

อนันต์
1๖๔๕
ค.พ.๖๐
(นายโสพล คมวีระวงศ์)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฐิติพันธ์ พรหมแก้วมา)

นางณัฐมน วัฒนสาสิวรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

นางวรลักษณ์ เต็มต่อวัฒนกุล

หัวหน้างาน ๘ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

10 พ.ย. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปงบประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
บ้านดงโขด หมู่ ๑ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและวิชาการ.....การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๖๓๓.๖๐๐.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ขุดวางท่อ PVC ขนาด ๑๐๐ มม.

๓.๒ ขุดวางท่อ เหล็ก ขนาด ๑๕๐ มม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน๕๘๖.๓๐๐.....บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคา ปร.๔

๕.๒ ประมาณราคา ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ประธานกรรมการ นายนคร เกราะชัย

๖.๒ กรรมการ นายพลสัมพันธ์ ช่างเหล็ก

๖.๓ กรรมการ นายจิตติพันธ์ พรหมแก้วมา



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(แบบ ประ.๕)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ บ้านดงโชค หมู่ ๑ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ประมาณราคาตามแบบ ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น


แบบเลขที่ ๒๑/๐๑/๑๔๗

วันที่

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๔๑๘,๕๐๐	๑.๓๑๐๑	๕๔๘,๒๗๖.๘๕	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๕๔๘,๒๗๖.๘๕	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๔๘,๒๗๖.๘๕	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			๕๔๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			


กรรมการ


(นายฐิติพันธ์ พนมแก้วมา)
ช่างโยธา ๔

กรรมการ


(นายพลสันต์ ช่างเหล็ก)
วิศวกร ๕

ประธานกรรมการ


(นายนคร เกราะชัย)
หัวหน้างานแผนงาน



งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ บ้านดงโชค หมู่ 1 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 21/01/147

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวม เป็นเงิน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	รายการท่อ							
1	ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ชั้น 8.5	ม.	1,915	134	256,610	49	93,835	350,445
2	ท่อปลอก GS ขนาด 150 มม. (ชุดวาง) (BS-M)	ม.	4	646	2,584	90	360	2,944
	รายการอุปกรณ์ต่อท่อ							
3	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 100 มม.	ชุด	1	3,830	3,830	440	440	4,270
4	ทึบกยูง ขนาด 100 มม.	ชุด	1	1,500	1,500	-	-	1,500
5	แอร์วาล์ว ขนาด 25 มม.	ชุด	1	2,930	2,930	110	110	3,040
6	ท่อเหล็กพร้อมตะแกรงครอบขนาด 9 มม.	ชุด	1	1,570	1,570	-	-	1,570
7	ท่อนสันหน้างานและปลายปากกระบัง ขนาด 100 มม.	อัน	2	820	1,640	260	520	2,160
8	สามทาง100x100x100 มม.งานสามด้าน	อัน	1	1,460	1,460	260	260	1,720
9	สามทาง100x100x100 มม.ปากกระบังและหน้างานกลาง	อัน	1	1,415	1,415	260	260	1,675
10	หัวดับเพลิง (ครบชุด) ขนาด 100 มม.	ชุด	1	13,800	13,800	-	-	13,800
11	หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	ชุด	1	295	295	-	-	295
12	โค้งปากกระบัง 90 ขนาด 100 มม.	อัน	2	1,185	2,370	260	520	2,890
13	สกรู&ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	6	230	1,380	-	-	1,380
14	แท่นยึดอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำขนาด 100 มม.	แท่น	6	95	570	-	-	570
15	ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	25	520	13,000	-	-	13,000
16	ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100-200 มม./500 ม.)	ม.	1,915	-	-	900/500	3,600	3,600
17	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100-200 มม./1,000 ม.)	ม.	1,915	-	-	150/1000	300	300
18	ค่าเชื่อมประสานท่อเมน ขนาด 100 มม.	จุด	1	-	-	440	440	440
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				304,954		100,645	405,599
	ค่าขนส่ง กรุงเทพ - นครพนม (25.00-27.99บาท/ลิตร)	เที่ยว	0.8	16,126	12,901			12,901
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง							418,500

นร นร. 15