

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด ๑/๒" ให้กับบ.ส.วันวิสา อินชู ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๑๑๗ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๒,๑๑๗.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒๔๒,๑๑๗.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายระโรทัย ขุ้ยสร	หนง.งบค.๑	ประธานกรรมการ
นางสาวอรสา ศรีขวัญ	นายช่างโยธา ๒	กรรมการ
นายพรเทพ รัตนภิรมย์	นายช่างโยธา ๒	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับบ.ส.วันวิสา อินชู

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.61-03

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
1.ในส่วนเหมาจ่ายไม่เกิน10ม.					
1	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2"				576.00
2	ในส่วนวางท่อภายนอก				
	1.1 ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง				
	1.1.1 ท่อ PE100 (PN6) Ø 160 มม.	96	ม.	275.00	26,400.00
	1.1.2 ท่อ PB 50 (SDR 13.5) Ø 50 มม.	303	ม.	187.00	56,661.00
	1.1.3 ท่อปลอก SP Ø 250 มม.(ปลอก)	16	ม.	1,901.00	30,416.00
	1.1.4 Stub-End & Backing-Ring Ø160มม.รวมน๊อตประกัน	2	ชุด	1,132.00	2,264.00
	1.1.5 รั้วแยกเหล็กหล่อ Ø160x 2"	7	ตัว	1,225.00	8,575.00
	1.1.6 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" + หีบ	7	ตัว	2,410.00	16,870.00
	1.1.7 ข้อต่อ 90 PB Ø 50 x50 มม.	4	ตัว	348.00	1,392.00
	1.1.8 รั้วแยก Ø 50 x20 มม	1	ตัว	272.00	272.00
	1.1.9 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	14	ตัว	334.00	4,676.00
	1.1.10 ข้อต่อเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	7	ตัว	353.00	2,471.00
	รวมเงิน ข้อ 1.1				149,997.00
	2.3 ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ				
	2.3.1 ค่าแรงงานวางท่อ PE (PN6) Ø 160 มม.	96	ม.	131.00	12,576.00
	2.3.1 ค่าแรงงานวางท่อ PB 50 (SDR 13.5) Ø 50 มม.	303	ม.	21.00	6,363.00
	2.3.3 ท่อปลอก SP Ø 250 มม.(ปลอก)	16	ม.	162.00	2,592.00
	2.3.9 รั้วแยกเหล็กหล่อ PE Ø 160x2"	1	ตัว	390.00	390.00
	2.3.10 ติดตั้งประตุน้ำ Ø 2"	7	ตัว	220.00	1,540.00
	2.3.10 ค่ารั้ว + ข่ายชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	830.00	830.00
	2.3.11. คำน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900.00
	2.3.12 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150.00
	2.3.13 คำน้ำทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	700	700.00

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับบ.ส.วันวิสา อินชู

ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สฎ.61-03

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	
				หน่วยละ	รวม
รายละเอียด	รายการ / ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
					บาท
	2.3.14 ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	20	20.00
	รวมข้อ 2.3				26,061.00
	2.4 ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์ Ø 160 มม.	0.0942	เที่ยว	13,086.00	1,232.70
					177,291
				Factor F =1.3624	241,541
				ประมาณราคา	242,117

หมายเหตุ

Factor F =1.3624

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



(นายวระโรทัย ชัยชูศรี)

หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1

ประธานกรรมการ



(นายพรเทพ รัตนภิรมย์)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ



(นางสาวอรสา ศรีขวัญ)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ