

๑. ชื่อโครงการ : งานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว HDPE Ø ๓๑๕ มม.

บริเวณ ๑๑ ม.๑๑ ตรงข้ามหมู่บ้านมณีรินทร์ ถ.๓๔๕ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี

๒. วงเงินงบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำ ๑๒๘,๒๘๖ บาท (รวมภาษี)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาปทุมธานี

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๘,๒๘๖ บาท (รวมภาษี)

๕. บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ แบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๖.๑ นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์	หัวหน้างานงานบริการฯ	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายทินกร สุพรรณสืบ	นายช่างโยธา ๔	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายสิทธิพร แซ่ลี	ช่างโยธา ๔	เป็นกรรมการ




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี		
ประเภท	งานซ่อมท่อประปา		
เจ้าของโครงการ	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี	แบบ ปร.5	
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณ 11 ม.11 ตรงข้ามหมู่บ้านมณีรินทร์ ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี เขต 2		
ตามแบบ	-		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อ				
	- ค่าท่อและอุปกรณ์	91,079.00	1.3624	124,086.00	
	- เครื่องจักร	4,200.00	-	4,200.00	
	เงื่อนไข				
	- ค่าสำรวจ 2 %			-	
	- ค่าธรรมเนียมประสานท่อ			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			128,286.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			128,286.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์)
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ..........กรรมการ
นายทินกร สุพรรณสืบ
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ..........กรรมการ
นายสิทธิพร แซ่ลี
ช่างโยธา 4



บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

งานซ่อมท่อประปา

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณ 11 ม.11 ตร.ชั้นหมู่บ้านนิมิตรินทร์ ถ.345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

รายละเอียดโครงการ

งานซ่อมท่อประปาแตกบริเวณ HDPE Ø 315 มม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

24-ม.ค.-61

ตามแบบ

-

ลำดับที่	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรง		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าท่อและอุปกรณ์								
	- ค่าเตรียมการซ่อม HDPE Ø 315 มม.	1	จุด	-	-	435	435	435	
	- ค่าท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 Ø 315 มม.	12	เมตร	1,256	15,072	303	3,636	18,708	
	- ค่าโถง 45 องศา หนาฐาน 2 ชั้น Ø 300 มม.	4	ตัว	6,270	25,080	780	3,120	28,200	
	- ค่า Stub end & Backing ring (ชุดเดียว) Ø 315 มม.	8	ชุด	4,502	36,016	490	3,920	39,936	
	- ค่างานเชื่อมท่อและ Stub end & Backing ring Ø 110-315 มม.	1	เหมา	-	-	3,800	3,800	3,800	
	รวม				76,168		14,911	91,079	
	รวมข้อ 1 FACTOR -F = 1.3624				103,771		20,315	124,086	
2	ค่าเครื่องจักร								
	- Back Hoe ขนาดเล็กกว่า PC 120 ไม่เกิน 8 ชม.	1	งาน	-	-	4,200	4,200	4,200	
	รวม				-		4,200		
	รวมข้อ 2							4,200	
	รวม ข้อ 1 และข้อ 2							128,286	
	วงเงินที่นำไปจ้าง							128,286	

(.....)
นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์
หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำเสีย
ประธานกรรมการ

(.....)
นายทินกร สุพรรณสืบ
นายช่างโยธา 5
กรรมการ

(.....)
นายสิทธิพร แซ่ลี
ช่างโยธา 4
กรรมการ