



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด..งานบริการ/ควบคุมน้ำสูญเสีย..โทร.๐๔๓-๕๑๑๕๑๓.....

ที่ มท ๕๕๒๑๐-๓๐/..... วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดที่ ๑๓๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง งานต้นหลอดและวางท่อลอดทางหลวงเพื่อทดแทนท่อเดิม บริเวณแยกบ้านบัว ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ตามที่ทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้ว ขอกำหนดราคากลาง งานต้นหลอดและวางท่อลอดทางหลวงเพื่อทดแทนท่อเดิม บริเวณแยกบ้านบัว ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด งานนี้เป็นเงิน ๖๘๐,๑๙๙ บาท (เงินหกแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนวรรณ โวทานสิริกุล)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

- ขณ

- ดำเนินการ

.....

(นายนิคม พงศ์สุวรรณ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ปิยะวัฒน์ คำศรี)

นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายขวัญชัย แก้วตริวงษ์)

ช่างโยธา ๔

สรุปประมาณราคา

๑/๑


งานต้นลวดและวางท่อลอดทางหลวงเพื่อทดแทนท่อเดิม บริเวณแยกบ้านบัว ตำบลหนองแขว อำเภอมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ตามแบบแปลนเลขที่ กป.ภ.ส.ร. ๒๑/๖๐ (๑/๒), (๒/๒) รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและอุปกรณ์	๓๐๑,๒๓๙	
๒	ค่าแรงงาน	๑๙๘,๐๘๓	
๓	รวมเป็นเงิน ข้อ ๑ + ข้อ ๒	๔๙๙,๓๒๒	
๔	FACTOR F. = ๑.๒๗๓๓ X ข้อ ๓ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๖๓๕,๗๘๗	
๕	ราคาที่เหมาะสม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๖๓๕,๗๐๐	
	(เงินทดแทนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		
๖	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔๕,๔๙๙	
๗	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		
	(เงินทดแทนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)	๖๘๐,๑๙๙	



(นายชนวรรณ ไวทานศิริกุล)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ประธานกรรมการ



(ปิยะวัฒน์ คำศรี)

นายช่างโยธา 5
กรรมการ



(นายขวัญชัย แก้วศรีวงษ์)

ช่างโยธา 4
กรรมการ



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด

แผ่นที่ 1/1

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ, ค่าวัสดุและค่าแรง

งานคั่นลวดและวางท่อลวดทางหลวงเพื่อทดแทนท่อเดิม บริเวณแยกบ้านบัว ตำบลหนองแขว อำเภอมือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ส.ร. 21/60 (1/2),(2/2) รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
บริษัท, ห้าง, ร้าน.....

ที่	รายการ/ขนาด	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อ / อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ SP. (ปลอก) ขนาด Ø 500 มม. (คั่นลวด)	เมตร	38	3,662	139,156	3,267	124,146	263,302
	ท่อ SP. (ปลอก) ขนาด Ø 500 มม. (ขุดวาง)	เมตร	5	3,662	18,310	422	2,110	20,420
	ท่อ SP. (ใต้ดิน) ขนาด Ø 300 มม.	เมตร	5	2,819	14,095	227	1,135	15,230
	ท่อ PVC. Ø 300 มม. ชั้น 8.5	เมตร	60	931	55,860	152	9,120	64,980
	ท่อนสันหน้างาน+ปากระฆัง ขนาด 300 มม	ตัว	6	4,280	25,680	780	4,680	30,360
	โค้ง 90 หน้างาน ขนาด 300 มม.	ตัว	6	5,510	33,060	780	4,680	37,740
	น๊อต + ประเก็น ขนาด 300 มม.	ชุด	12	600	7,200			7,200
	หน้างานเหล็กหล่อ มีเกลียวใน ขนาด 300 มม.	ตัว	4	1,915	7,660			7,660
	น้ำยาทาท่อ PVC	กป.	1	218	218			218
	ค่าขนส่ง 10 ล้อ	เที่ยว	2			10,206	20,412	20,412
	ค่าแรงตัดประสานท่อ Ø 300 มม.	จุด	2			1,200	2,400	2,400
	ค่าบ่อคันและบ่อรับ	จุด	1			27,000	27,000	27,000
	ค่าน้ำทดสอบท่อ ขนาด 250-400 มม.(1800 บ./500ม.)	เมตร	60				1,800	1,800
	ค่าคลอรีนล้างท่อขนาด 250-400 มม.(600 บ./1000ม.)	เมตร	60				600	600
	รวมข้อ 1				301,239		198,083	499,322
2	- รวมข้อ 1							499,322
	- ประมาณราคาจ้างเหมา (Factor F= 1.2733 x 3)							635,787
	ราคาจัดจ้างควรเป็น							635,700

(นายชนวรรณ์ ไวทานศิริกุล)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ประธานกรรมการ

(ปิยะวัฒน์ คำศรี)

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

(นายขวัญชัย แก้วศรีวงษ์)

ช่างโยธา 4

กรรมการ