

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต.๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๒๖๗,๔๕๖.- (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย ห้าสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงาน
เป็นงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า, ตามแบบเลขที่ PWA.๑-๖๐ BK๐๖๙(๑/๗-๗/๗),.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุรัชย์ บุญไส่..... หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒ กผว. กปภ.ข.๑
 - ๖.๒ นายวัชรชัย ไยเผือก..... วิศวกร ๖ กรค. กปภ.ข.๑
 - ๖.๓ นายยุทธนา ภูตระกูล..... นายช่างโยธา ๖ กผว. กปภ.ข.๑

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานโครงการก่อสร้าง ๒

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ค่าน้ำมันดีเซล

26.19 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	1	รายการท่อ , อุปกรณ์				
1.5.110		ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,849	129	496,521
1.5.160		ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,684	275	463,100
1.8.150		ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด 150 มม.	ม.	8	1,516	12,128
1.9.8		ท่อเหล็ก G/S ขนาด 4 "	ม.	34	401	13,634
1.11.150		ท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	39	987	38,493
1.11.200		ท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	24	1,464	35,136
2.1.100		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 100 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	2	5,330	10,660
2.1.150		ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน ขนาด 150 มม.พร้อมฝาครอบ	ชุด	1	7,840	7,840
2.9.1		แอร์วาล์ว ขนาด 1" (เดี่ยว)	ตัว	2	2,930	5,860
2.10.100		ชุดค้ำเพลิง ขนาด 100 มม. รวมค่าติดตั้ง	ชุด	3	13,800	41,400
3.7.110		หน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม.	ชุด	7	593	4,151
3.7.160		หน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม.	ชุด	1	1,148	1,148
3.8.150		หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด 150 มม.	แผ่น	2	1,627	3,254
3.9.100		หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 100 มม.	แผ่น	18	290	5,220
3.10.100		หน้างานดาบอด ขนาด 100 มม.	แผ่น	2	295	590
3.11.100		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 100 มม.	ชุด	32	230	7,360
3.11.150		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 150 มม.	ชุด	5	380	1,900
3.11.200		น๊อตและประเก็นยาง ขนาด 200 มม.	ชุด	1	385	385
3.12.110		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 110 มม. PN 6	ตัว	8	969	7,752
3.12.160		ท่อนสั้น PE พร้อมหน้างาน+STUB END ขนาด 160 มม. PN 6	ตัว	3	1,733	5,199
4.1.5		ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 200 x 150 มม.	ตัว	1	2,215	2,215
4.5.1		สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	2	1,460	2,920
4.10.1		ข้อลด PE ขนาด 110 x 160 มม. (PN 6)	ตัว	1	242	242
4.12.160		ข้อโค้ง PE 45 องศา ขนาด 160 (PN 6)	ตัว	3	588	1,764
4.14.110		ข้อโค้ง PE 90 องศา ขนาด 110 (PN 6)	ตัว	1	360	360
4.16.1		สามทาง PE ขนาด 110 x 110 x 110 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	3	462	1,386
4.16.2		สามทาง PE ขนาด 160 x 110 x 160 มม. ปลายเรียบ PN 6	ตัว	1	841	841

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานโครงการก่อสร้าง ๒

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ค่าน้ำมันดีเซล

26.19 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
8.1.150		เสารับท่อ A/C พร้อมเหล็กกรัด ขนาด 150 มม.	ต้น	2	1,590	3,180
8.2.100		เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดุม ขนาด 100 มม.	ต้น	2	3,880	7,760
8.7.100		เหล็กยึดกับราวสะพานขนาด 100 มม.	ชุด	13	1,300	16,900
9.10.100		ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2	90	180
15.1.7		ค่าคอนกรีตยึดฝาท่อรอบประตุน้ำ	จุด	3	100	300
		รวมข้อ 1.				1,199,779
	2	ค่าแรงงาน				
21.25.110		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 110 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	3,849	88	338,712
21.25.160		ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 160 มม. (ลึก 0.60 ม.)	ม.	1,684	116	195,344
21.8.150		ค่าแรงวางท่อเหล็ก S ขนาด 150 มม.	ม.	8	90	720
21.9.8		ค่าแรงวางท่อเหล็ก GS ขนาด 4"	ม.	34	73	2,482
21.11.150		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 150 มม.	ม.	39	90	3,510
21.11.200		ค่าแรงวางท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	24	131	3,144
22.1.100		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 100 มม.	ตัว	2	440	880
22.1.150		ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 150 มม.	ตัว	1	660	660
22.9.1		ค่าแรงติดตั้งแอร์วาล์ว ขนาด 1"	ตัว	2	110	220
23.1.100		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 100 มม.	ตัว	14	260	3,640
23.1.150		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 150 มม.	ตัว	8	390	3,120
23.1.200		ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ขนาด 200 มม.	ตัว	1	520	520
23.2.110		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 110 มม.	จุด	7	180	1,260
23.2.160		ค่าแรงเชื่อม STUB END ขนาด 160 มม.	จุด	1	240	240
24.1.100		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 100 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	3,883	150/1000	600
24.1.150		ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 150 มม.(บ./1000 ม.)	ม.	1,692	150/1000	300
24.2.100		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 100 มม. (บ./500 ม.)	ม.	3,883	900/500	7,200
24.2.150		ค่าทดสอบท่อ ขนาด 150 มม. (บ./500 ม.)	ม.	1,692	900/500	3,600
31.1.5		PRESSURE GAUGE ขนาด 4" มีกรีเซอร์ริน	ชุด	2	3,000	6,000
		รวมข้อ 2				572,152

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอกองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานโครงการก่อสร้าง ๒

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ค่าน้ำมันดีเซล

26.19 บาท/ลิตร

รหัส	ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคา/หน่วย	รวม
			หน่วย	จำนวน		
	3	ค่าขนส่ง กทม.- บางคล้า รถบรรทุก 10 ล้อ	เที่ยว	5	2,326	11,630
	4	รวมข้อ 1 + 2 + 3				1,783,561
	5	(แฟกเตอร์ F) x ข้อ 4 (รวม VAT)		1.3603		2,426,178.03
	6	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT)				2,267,456.10
		สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์				
		(ไม่รวม VAT)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ