

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง (รายการประมาณราคากลาง)

งานจ้างเหมาติดตั้งประปาให้แก่ นางกนิษฐา โยมทรัพย์

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ขอชั่วคราวโอนที่ดินเลขที่ ๑๐๔๖๖ ม.๓ ถ.บ้านเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง

รหัส	รายการ	วัสดุ	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ	/หน่วย	ค่าแรง	
๑. ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
๑.๔๑	ท่อ PB ๐ 20 มม. (3/4") SDR 13.5	ม.	๒	๓๙	๗๘	๘	๙๔
๓.๓๑	ประตุน้ำทองแดงเจ็บบ้านยก ๐ 1/2 "	ตัว	๒	๑๘๐	๓๖๐	๕๕	๔๑๐
๑๐.๗๑	รัดแยกเหล็กหล่อ สำหรับท่อ PVC ๐ 100 มม.	ตัว	๑	๔๗๐	๔๗๐	๒๖๐	๗๓๐
๑๒.๔๒	ข้องอ 90 องศา ท่อ PB ๐ 20 x 20 มม.	ตัว	๑	๗๐	๗๐	๐	๗๐
๑๔.๐๓	ข้อลด ผ.ม. G/S ๐ 1 1/2"	ตัว	๑	๕๓	๕๓	๐	๕๓
๑๔.๑๒	นิปเปิ้ล G/S ๐ 3/4"	ตัว	๑	๒๓	๒๓	๐	๒๓
๓.๔๑	ประตุน้ำกันน้ำกลับ (CHECK VALVE) ๐ 1/2"	ตัว	๑	๑๐๓	๑๐๓	๕๕	๑๕๘
๑๓.๗๑	ขาตั้งมาตร ท่อ PB ๐ 20 x 1/2"	ตัว	๒	๖๓	๑๒๖	๐	๑๒๖
๑๔.๑๑	นิปเปิ้ล G/S ๐ 1/2"	ตัว	๑	๑๕	๑๕	๐	๑๕
๑๒.๖๑	ข้องอเกลียวนอก ท่อ PB ๐ 20 x 1/2"	ตัว	๑	๘๐	๘๐	๐	๘๐
๒๔.๔๔	เทปพันเกลียวท่อ	ม้วน	๑	๑๒	๑๒	๐	๑๒
	รวมข้อ ๑			๑,๓๙๐		๔๔๑	๑,๘๓๑
	รวมเงินข้อ ๑						๑,๘๓๑
๒. ในส่วนวางท่อภายนอก							
ค่าท่อ , อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง							
๑.๑๑	ท่อ PVC ๐ 100 มม. (4") ชั้น 8.5	ม.	๑๕๔	๑๓๔	๒๐,๖๓๖	๕๙	๒๐,๖๙๕
๑.๖๑	ท่อ SP ชนิดดิน ๐ 100 มม.	ม.	7.5	๑,๑๑๒	๘,๓๔๐	๗๒	๘,๔๘๔
๓.๐๓	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมหีบญแจ, หลอดกันดิน, แท่น คลส. ยึดหีบญแจ)	ชุด	๑	๕,๓๓๐	๕,๓๓๐	๔๔๐	๕,๗๗๐
๖.๒๑	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 100x100x100	ตัว	๒	๑,๔๖๐	๒,๙๒๐	๒๖๐	๓,๔๔๐
๑๐.๐๑	ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระมิง ๐ 100 มม.	ตัว	๖	๘๒๐	๔,๙๒๐	๒๖๐	๕,๙๐๐
๑๑.๖๑	สกรูยึดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง ๐ 100 มม.	ชุด	๑๒	๒๓๐	๒,๗๖๐	๐	๒,๗๖๐
๑๐.๔๑	หน้างานดาบอด ๐ 100 มม.	ตัว	๑	๒๙๕	๒๙๕	๐	๒๙๕
๑๐.๒๑	หน้างานเหล็กเหนียว ๐ 100 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	๔	๑,๐๓๐	๔,๑๒๐	๐	๔,๑๒๐
๓.๗๑	หัวดับเพลิง ๐ 100 มม. (4") (ครบชุด, ปะเก็นยาง, ประตุน้ำ, ไค้งดินเบ็ด, ท่อเหล็ก, หัวแฉะ, ค่าแรง)	ชุด	๑	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐	๑๓,๘๐๐
๓๐.๐๑	ทรายในรองดินทั่วไป ท่อ 100	เที่ยว	๑๕๔	๔๒	๖,๔๖๘	๐	๖,๔๖๘
๓๐.๒๑	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 100	เที่ยว	๖	๒๔๒	๑,๔๕๒	๐	๑,๔๕๒
๑๘.๓๑	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง ๐ 100 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คลส.)	จุด	๒	๑๕๐	๓๐๐	๐	๓๐๐
๒๔.๐๕	ค่าคลอรีนล้างท่อ ๐ 100 มม. (ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	๑๖๐	๑๕๐	๑๕๐	๐	๑๕๐
๒๔.๒๕	ค่าทดสอบท่อ ๐ 100 มม. (ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	๑๖๐	๐	๙๐๐	๙๐๐	๙๐๐
๑๕.๘๑	ค่าตัดประสานท่อ ๐ 100 มม.	จุด	๑	๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
	รวมข้อ ๒			๗๑,๔๙๑		๑,๕๕๖	๗๓,๐๔๗
	๒ รวมเงินข้อ						๗๓,๐๔๗
	รวมเงินส่วนภายนอก ข้อ ๒ = FACTER F x ข้อ ๒.			๑.๓๘๒๒			๑๐๑,๙๖๐
๓. ค่าขนส่ง							
๒๖.๘๖	ค่าขนส่ง กทม.-พัทลุง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 25.00-27.99 บาท/ลิตร	เที่ยว	0.1	๑๖,๑๒๖	๑,๖๑๓	๐	๑,๖๑๓
	รวมข้อ ๓						๑,๖๑๓
	ค่างานทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ข้อ ๑+๒+๓)						๑๒๒,๓๖๔
	คงชำระเพิ่มเป็นเงิน						๑๒๒,๓๖๔
	รวมเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ						๑๒๒,๓๖๔
หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน							

ลงชื่อ

(นายพัศกร ห่องเสียง)
หัวหน้างานบริการและน้ำสูญเสีย
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายไสว ณ พัทลุง)
นายช่างโยธา 6
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายณัฐวุฒิ ประสงค์จันทร์)
นายช่างโยธา 6
กรรมการ