





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.๑๖ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
๒. วงเงินงบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการวางท่อจ่ายน้ำ HDPE ๑๐๐ OD. ๑๑๐ mm.PN.๖ ระยะทางประมาณ ๑,๔๓๑ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
๔. ราคากลาง ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๗๔,๑๐๐.-บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย บาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบสรุปบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุและค่าแรง
 - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ ศรีตุ้ยเลิง หัวหน้างานแหล่งน้ำ
 - ๖.๒ นายรณชัย ชุตลาต นายช่างโยธา ๖
 - ๖.๓ นายวิสันต์ อาษาสนา วิศวกร ๖


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


สรุปประมาณราคา		
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16		
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)		
ตามแบบเลขที่ กปภ.ข6/29/2561 (1/3-3/3)		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าวัสดุและอุปกรณ์+ค่าแรงงาน	499,049
2	ค่าทดสอบท่อ	2,700
3	ค่าคลอรีนล้างท่อ	300
4	รวมเป็นเงิน ข้อ 1+2+3	502,049
5	รวมค่า $F=1.3624$ (ข้อ 4. $\times F$) เป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	683,992
6	ราคาที่ต้องเป็น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	674,100
7	ราคากลาง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	674,100
	(เงินทดแทนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
8	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	630,000

 ประธานฯกรรมการ
 (นายเกียรติศักดิ์ ศรีตุ้ยเลิง) (นายรณชัย ชุตลาต) (นายวิสันต์ อาษาสนา)
 หง.แหล่งน้ำ วิศวกร 6 วิศวกร 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

แผ่นที่ 1/2

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ, ค่าวัสดุ, ค่าแรง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

ตามแบบเลขที่ กป.ข6/29/2561 (1/3-3/3)

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 200 มม.							
	- ท่อปลอก S. 200 mm. (ชุดวาง)	เมตร	12	1,464	17,568	131	1,572	19,140
	รวมข้อ 1				17,568		1,572	19,140
2	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 150 มม.							
	- สามทางลดหน้างาน 150x100 mm.	ตัว	2	2,390	4,780	390	780	5,560
	- ท่อนสั้นหน้างานด้านเดียว 150 mm.	ตัว	2	1,440	2,880	390	780	3,660
	- ยี่โบลท์ 150 mm.	ชุด	2	740	1,480	-	-	1,480
	- น็อต + ประกันยาง 150 mm.	ชุด	3	380	1,140	-	-	1,140
	รวมข้อ 2				10,280		1,560	11,840
3	ท่อและอุปกรณ์ขนาด 100 มม.							
	- ท่อ HDPE 100 OD. 110 mm.PN.6	เมตร	1,431	129	184,599	101	144,531	329,130
	- ท่อ P.V.C 100 mm.ชั้น 8.5	เมตร	6	134	804	59	354	1,158
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2	5,330	10,660	440	880	11,540
	- หัวดับเพลิง 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2	13,800	27,600	-	-	27,600
	- สามทางหน้างาน 100 mm.	ตัว	4	1,460	5,840	260	1,040	6,880
	- STUBEND & BACKING RING OD. 110 mm.	ชุด	8	545	4,360	-	-	4,360
	- หน้างานดาบอด 100 mm.	ตัว	2	295	590	-	-	590
	- ท่อนสั้นปลายหน้างาน+ปากกระบัง 100 mm.	ตัว	2	820	1,640	260	520	2,160
	- น็อต + ประกันยาง 100 mm.	ชุด	11	230	2,530	-	-	2,530
	รวมข้อ 3				238,623		147,325	385,948
4	อื่นๆ							
	- แทนคอนกรีตรับอุปกรณ์ประปา	จุด	6	240	1,440	60	360	1,800
	- แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	ชุด	2	2,930	5,860	110	220	6,080
	- บ่อแอร์วาล์ว คสล.	บ่อ	2	3,360	6,720	840	1,680	8,400
	- ฟันถ่วงท่อ คสล.	ชุด	64	750	48,000	-	-	48,000
	- ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตรม	15	220	3,300	55	825	4,125
	- ค่าซ่อมถนน ค.ส.ล.	ตรม	9	380	3,420	90	810	4,230
	- ค่าทดสอบท่อ 100-200 มม. (ต่อ 500 ม.)	ช่วง	3	-	-	900	2,700	2,700
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 100-200 มม. (ต่อ 1,000 ม.)	ช่วง	2	-	-	150	300	300
	- ค่าแรงตัดประสานท่อ 150 mm.	จุด	1	-	-	600	600	600
	- ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ สข.ขอนแก่น (ดีเซล 25-27.99)	เที่ยว	1	-	-	8,886	8,886	8,886

.....ประธานฯ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีดิษฐ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

.....กรรมการ


(นางสาววิมลรัตน์ วัฒนศิริ)


.....กรรมการ

(นายวิสันต์ อาษาสนา)

วิศวกร 6

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ, ค่าวัสดุ, ค่าแรง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข6/29/2561 (1/3-3/3)						แผ่นที่ 2/2		
ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรง
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมข้อ 4				68,740		16,381	85,121
5	รวมเป็นเงิน 1+2+3+4				335,211		166,838	502,049


.....ประธานฯ
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีดุษฎี)
หัวหน้างานแหล่งน้ำ


.....กรรมการ
(นายวิสัน อาษาสนา)


.....กรรมการ
(นายวิสัน อาษาสนา)
วิศวกร ๖