

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

๑ วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ โดยใช้งบลงทุนโครงการเป็นเงิน
กู้ในประเทศ(เงินกู้พันธบัตร:กปภ.กู้เอง) วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕๐๘,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ. จึงมีความประสงค์
จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

๒ ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขปดังต่อไปนี้

๒.๑ งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านใน

๒.๑.๑ เจาะสำรวจชั้นดินและทดสอบเสาเข็ม

๒.๑.๒ ก่อสร้างถึงตกตะกอน ขนาด ๑,๐ ๐๐ ลบ.ม/ชม.

จำนวน ๑ ถัง

๒.๑.๓ ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด ๑,๐ ๐๐ ลบ.ม/ชม

จำนวน ๑ โรง

๒.๑.๔ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๖,๐๐๐ ลบ.ม. และโรงสูบน้ำบ่อแห้ง ขนาด ๑๐.๐๐ X ๓๒.๐๐ ม.

จำนวน ๑ ถัง

๒.๑.๕ ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. (สูง ๓๒.๐๐ ม.)

จำนวน ๑ หอถัง

๒.๑.๖ ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด ๑๐.๐๐ X ๒๒.๕๐ ม.

จำนวน ๑ หลัง

๒.๑.๗ ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด ๑๐.๕ ๐ X ๓๖.๐๐ ม.

จำนวน ๑ หลัง

๒.๑.๘ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๔ ครอบครัว

จำนวน ๑ หลัง

๒.๑.๙ ก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ขนาด 4.00x8.00 ม.)

จำนวน 1 หลัง

๒.๑.๑๐ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

๒.๑.๑๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและระบบไฟฟ้า

๒.๑.๑๒ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี และระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี

๒.๑.๑๓ จัดหาและติดตั้งระบบปิด-เปิดประตูน้ำด้วยลม (นิวเมตริกส์)

๒.๑.๑๔ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติและระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตามแบบและรายการในข้อกำหนด

๒.๑.๑๕ ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย

๒.๑.๑๖ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร

๒.๑.๑๗ ก่อสร้างบ่อผสมเร็วและบ่อแบ่งน้ำ

๒.๑.๑๘ ก่อสร้างสระพักตะกอน รางระบายน้ำ รางระบายตะกอน กำแพงกันดิน ถนน ปรับบริเวณและ
งานอื่นๆที่เหลือตามที่ระบุในแบบ

๒.๑.๑๙ จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆตาม ผังแนวท่อภายใน
บริเวณ

๒.๒ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบ้านน้ำรัก

- ๒.๒.๑ เจาะสำรวจชั้นดินและทดสอบเสาเข็ม
- ๒.๒.๒ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๖,๐๐๐ ลบ.ม. และโรงสูบน้ำบ่อแห้ง ขนาด ๑๐.๐๐ x ๓๒.๐๐ ม.
จำนวน ๑ ถัง
- ๒.๒.๓ ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด ๔.๐ ๐ x ๗.๐๐ ม.
จำนวน ๑ หลัง
- ๒.๒.๔ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ๒.๒.๕ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี และระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี
- ๒.๒.๖ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ ตามแบบและรายการในข้อกำหนด
- ๒.๒.๗ ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย
- ๒.๒.๘ ก่อสร้างกำแพงกันดิน รางระบายน้ำ ถนน ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ระบุในแบบ
- ๒.๒.๙ จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆตาม ผังแนวท่อภายในบริเวณ

๒.๓ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองซุด

- ๒.๓.๑ เจาะสำรวจชั้นดินและทดสอบเสาเข็ม
- ๒.๓.๒ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๒,๐๐๐ ลบ.ม. แบบ ข.๐๑
จำนวน ๑ ถัง
- ๒.๓.๓ ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. (สูง ๓๒.๐๐ ม.)
จำนวน ๑ หอถัง
- ๒.๓.๔ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๗.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม.
จำนวน ๑ หลัง
- ๒.๓.๕ ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด ๔.๐ ๐ x ๗.๐๐ ม.
จำนวน ๑ หลัง
- ๒.๓.๖ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ๒.๓.๗ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและระบบไฟฟ้า
- ๒.๓.๘ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี และระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี
- ๒.๓.๙ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติและรายการประกอบ
- ๒.๓.๑๐ ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย
- ๒.๓.๑๑ ก่อสร้างสระพักตะกอน รางระบายน้ำ รางระบายตะกอน กำแพงกันดิน ถนน ปรับบริเวณและงาน อื่นๆที่เหลือตามที่ระบุในแบบ
- ๒.๓.๑๒ จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆตาม ผังแนวท่อภายในบริเวณ

๒.๔ งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำท่าใหม่

- ๒.๔.๑ เจาะสำรวจชั้นดินและทดสอบเสาเข็ม
- ๒.๔.๒ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๒,๐๐๐ ลบ.ม. แบบ ข.๐๒
จำนวน ๑ ถัง
- ๒.๔.๓ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด ๗.๐๐ x ๒๐.๐๐ ม.
จำนวน ๑ หลัง
- ๒.๔.๔ ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด ๔.๐ ๐ x ๗.๐๐ ม.
จำนวน ๑ หลัง
- ๒.๔.๕ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า
- ๒.๔.๖ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังและระบบไฟฟ้า

- ๒.๔.๗ จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี และระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี
๒.๔.๘ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติและรายการประกอบ
๒.๔.๙ ก่อสร้างประตู-รั้ว-ป้าย
๒.๔.๑๐ ก่อสร้างสระพักตะกอน รางระบายน้ำ รางระบายตะกอน กำแพงกันดิน ถนน ปรับบริเวณและ
งานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ระบุในแบบ
๒.๔.๑๑ จัดหาและติดตั้ง ท่อ อุปกรณ์ท่อ ประสานท่อภายในบริเวณ และอื่นๆ ตาม ผังแนวท่อภายใน
บริเวณ

๒.๕ งานวางท่อ

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด Ø ๑๐๐ - Ø ๓๐๐ มม. ความยาวรวมประมาณ ๖๗,๖๐๒ ม.
ในบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เป็นผู้มิอาจรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่วานั้น
๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้
๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ ๑
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้กับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญา
เดียวซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ
๓.๗ ผลงานในข้อ ๓.๖ หมายถึงผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมีผลงาน
ก่อสร้างโรงกรองน้ำและถังตกตะกอนและระบบจำหน่ายต้องมีผลงานวางท่อ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีผลงานระบบ
ผลิตหรือระบบจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ครบ ทั้ง ๒ ระบบในสัญญา
เดียวกัน สามารถใช้ผลงานระบบผลิตและระบบจำหน่ายในแต่ละสัญญาที่มีวงเงินของแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า
๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทได้ โดยต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรอง
ผลงานของผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

๔ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 720 วัน จ้างแบบเหมารวมและจ่ายเงินตามผลงาน

๕ ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล ๕๔๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม