



ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้ง DMA) จำนวน ๘ ชุด

กปภ.สาขาตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นเงินลงทุน วงเงิน งบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อทำการก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้ง DMA) จำนวน ๘ ชุด กปภ.สาขาตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ จึงมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

ให้จัดหาและทำการก่อสร้าง งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ติดตั้งDMA) จำนวน ๘ ชุด กปภ.สาขาตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร วงเงินงบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท(เงินสับลั่นหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามแบบเลขที่ ป.๓๑-๕๕/๐๑ (๑/๓-๓/๓) ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ และรายการประกอบแบบแปลน อื่นๆ โดย

วางท่อพีวีซี Dia. ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕	ความยาวประมาณ ๓,๑๖๖ เมตร
วางท่อพีวีซี Dia. ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕	ความยาวประมาณ ๒,๘๓๒ เมตร
วางท่อพีวีซี Dia. ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕	ความยาวประมาณ ๙๕๔ เมตร
วางท่อเอชดีพีอี ๘๐ Dia. ๑๖๐ มม. ชั้น ๑๐	ความยาวประมาณ ๕๐ เมตร
วางท่อพีบี Dia. ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕	ความยาวประมาณ ๓,๑๕๕ เมตร
วางท่อจี/เอส Dia. ๓ นิ้ว	ความยาวประมาณ ๑๑๘ เมตร
วางท่อจี/เอส Dia. ๔ นิ้ว	ความยาวประมาณ ๔๒ เมตร
วางท่อเอส/พี ใต้ดิน Dia. ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ ๕๗ เมตร
วางท่อเอส/พี ใต้ดิน Dia. ๓๐๐ มม.	ความยาวประมาณ ๖ เมตร
วางท่อเอส/พี บนดิน Dia. ๑๕๐ มม.	ความยาวประมาณ ๓๘ เมตร
วางท่อเอส/พี (ท่อปลูก) Dia. ๒๐๐ มม.	ความยาวประมาณ ๑๐๕ เมตร
วางท่อเอส/พี (ท่อปลูก) Dia. ๒๕๐ มม.	ความยาวประมาณ ๑๗๔ เมตร
วางท่อเอส/พี (ท่อปลูก) Dia. ๕๐๐ มม.	ความยาวประมาณ ๖๑ เมตร
- ให้ประธานผู้ใช้น้ำเดิมประมาณ ๓๓๐ จุด	
- โดยวางในบริเวณ พื้นที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร	