


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่๑,๔ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
1	ประเภทงานทาง				
	งานท่อ แบบเลขที่ 2557(01) สฎ.02(22)	3,363,774	1.3532	4,551,858.00	
	รวมประเภทงานทาง	3,363,774	1.3532	4,551,858.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			4,551,858	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,551,800	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	4,254,019	(ไม่รวมVAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	297,781	

หมายเหตุ Factor F : เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอศวิน เอี่ยมกล้วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

น.1,4 ค.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

แบบเลขที่ 2557/01) สอ.02(22)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	485	ม.	129	62,565	101	48,985	111,550
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	4,551	ม.	275	1,251,525	131	596,181	1,847,706
3	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6.3	51	ม.	533	27,183	179	9,129	36,312
4	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 10	52	0	869	45,188	193	10,036	55,224
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.3 รวมบล็อดประกบยางแล้ว	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมบล็อดประกบยางแล้ว	22	ชุด	1,132	24,904	-	-	24,904
7	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.3 รวมบล็อดประกบยางแล้ว	12	ชุด	1,829	21,948	-	-	21,948
8	ท่อ G/S Ø 4 "	9	ม.	401	3,609	73	657	4,266
9	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	48	ม.	1,464	70,272	131	6,288	76,560
10	ท่อ S/P (ปลอก_ต้นท่อลอด) Ø 300 มม.	50	ม.	2,442	122,100	1,936	96,800	218,900
1	เตรียมงานด้านท่อลอด-Sheet pile	2	จุด	27,000	54,000	-	-	54,000
12	ท่อ S/P ขุดบนดิน Ø 150 มม.	113	ม.	1,516	171,308	108	12,204	183,512
13	ท่อ S/P ขุดใต้ดิน Ø 200 มม.	8	ม.	1,722	13,776	131	1,048	14,824
14	บล็อดรัดและประกบยาง Ø 100 มม.	12	ชุด	230	2,760	-	-	2,760
15	บล็อดรัดและประกบยาง Ø 150 มม.	68	ชุด	380	25,840	-	-	25,840
16	บล็อดรัดและประกบยาง Ø 200 มม.	20	ชุด	385	7,700	-	-	7,700
17	อุปกรณ์แขวนท่อ S/P Ø 150 มม.กับราวสะพาน	58	ชุด	1,000	58,000	-	-	58,000
18	ชุดดับเพลิง Ø 4"	3	ชุด	13,800	41,400	-	-	41,400
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกันยูแฉ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกันยูแฉ Ø 150 มม.	3	ชุด	7,840	23,520	660	1,980	25,500
21	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกันยูแฉ Ø 200 มม.	4	ชุด	10,790	43,160	880	3,520	46,680
22	แฉ่วล้าง Ø 1"	8	ตัว	2,930	23,440	110	880	24,320
23	สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 100 x 100 x 100 มม.	3	ตัว	1,460	4,380	260	780	5,160
24	สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	9	ตัว	2,390	21,510	390	3,510	25,020
25	สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
26	สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 200 x 150 x 200 มม.	2	ตัว	3,735	7,470	520	1,040	8,510
27	สามทางหน้างาน 3 ด้าน Ø 200 x 200 x 200 มม.	4	ตัว	4,040	16,160	520	2,080	18,240
28	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	8	ตัว	2,735	21,880	520	4,160	26,040
29	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	4	ตัว	1,050	4,200	260	1,040	5,240
3	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	28	ตัว	2,020	56,560	390	10,920	67,480
31	ข้อลอดหน้างาน 2 ด้าน Ø 150 x 100 มม.	1	ตัว	1,520	1,520	390	390	1,910
32	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	8	ตัว	290	2,320	-	-	2,320
33	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	82	ตัว	1,627	133,414	-	-	133,414
34	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	4	ตัว	2,125	8,500	-	-	8,500
35	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	-	-	295
36	หน้างานดาบอด Ø 200 มม.	4	ตัว	720	2,880	-	-	2,880
37	เสารับท่อเหล็กพร้อมค้ำ Ø 100 มม.	2	ชุด	9,480	18,960	-	-	18,960
38	เสารับท่อเหล็กพร้อมค้ำ Ø 150 มม.	6	ชุด	10,473	62,838	1,200	7,200	70,038
39	ค่าขอมคอนกรีต	13	ตร.ม.	470	6,110	50	650	6,760
40	ค่าทดสอบท่อ - ล้างท่อ Ø 100 - 200 มม. (น./500 ม.)	11	-	0	0	900	9,900	9,900
41	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(น./1000 ม.)	6	-	0	0	150	900	900
42	ค่าขนส่ง รอบรถทุก 10 ล้อ(สุราษฎร์ธานี)	4.63	เที่ยว	12,816	59,382	-	-	59,382
รวมเงิน								3,363,774
Factor F = 1.3532								4,551,859
ประมาณราคา								4,551,859

สีล้วนห้าสมณห้าหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบก้ามก้าน

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๑, ๔ ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๒๕๖,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๔,๕๕๑,๘๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๔,๕๕๑,๘๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ
นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย กรรมการ
นายธีระวุฒิ พังแพร่ กรรมการ