

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเด่นชัย-สูงเม่น-แพร่ อ.เด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จ.แพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๒๕๙,๘๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานปรับปรุงขยายภายในสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
 - ๓.๒ งานปรับปรุงขยายภายในสถานีผลิตน้ำสูงเม่น กปภ.สาขาเด่นชัย อ.สูงเม่น จ.แพร่
 - ๓.๓ งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ เพื่อส่งจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาแพร่ ไปยัง สถานีผลิตน้ำสูงเม่น และส่งจ่ายน้ำไปยังพื้นที่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาเด่นชัย ตามแบบเลขที่ ๖๕๗๐๕๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๗๑,๒๕๙,๘๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.๕๗๐๒๖- ป.๕๗๐๓๑, ป.๕๗๐๑๗, ๖๕๗๐๕๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายมานิตย์ ทำทอง วิศวกร ๕ " เป็นกรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเด่นชัย-สูงเม่น-แพร่			
อ.เด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จ.แพร่			
ลำดับที่	รายละเอียด	แบบเลขที่	วงเงิน (บาท)
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	แบบเลขที่	วงเงิน (บาท)
1.1	งานเครื่องกลและงานไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำแรงสูงแพร่	ป.57031	3,480,847
1.2	งานก่อสร้างถังน้ำใขนาด 2,000 ลบ.ม.พร้อมโรงสูบน้ำแรงสูง	ป.57017	7,002,001.47
1.3	งานเครื่องกลและงานไฟฟ้าภายใน สถานีผลิตน้ำสูงเม่น	ป.57030	2,847,540
1.4	งานก่อสร้างถังน้ำใขนาด 800 ลบ.ม.	ป.57027	3,884,831.23
1.5	งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม.	ป.57028	5,702,823.63
1.6	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง	ป.57026	376,417.66
1.7	งานปรับปรุงถังน้ำใขนาด 700 ลบ.ม.พร้อมอาคารสำนักงาน	ป.57026	308,811
1.8	งานผังบริเวณ	ป.57026	1,448,057.86
1.9	ค่าขนส่ง 1 เที่ยว		11,652
1.10	รวมข้อ 1.1-1.9		25,062,981.85
1.11	รวมค่า Facter F = 1.1633 (ข้อ 1.11xF)		29,155,766
2	ประเภทงานทาง	แบบเลขที่	วงเงิน (บาท)
2.1	งานวางท่อส่งน้ำจาก สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาแพร่ - กม.126+413	657053	24,191,336
2.2	งานวางท่อส่งน้ำจาก กม. 126+413 - สถานีผลิตน้ำสูงเม่น กปภ.สาขาเด่นชัย	657053	8,666,364
2.3	งานวางท่อส่งน้ำจาก สถานีผลิตน้ำสูงเม่น กปภ.สาขาเด่นชัย - กม. 123+662	657053	2,189,046
2.4	งานวางท่อภายในบริเวณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาแพร่	ป.57017	3,410,727
2.5	งานท่อภายใน สถานีผลิตน้ำสูงเม่น	ป.57029	3,252,186
2.6	ค่าขนส่ง		722,424
2.7	ค่าน้ำทดสอบแรงดันและล้างท่อ		25,451
2.8	รวมข้อ 2.1-2.7		42,457,534
2.9	รวมค่า FACTOR F=1.1801 (ข้อ 2.8xF)		50,104,135
3	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดข้อ 1.12+2.9		79,259,901
3.1	สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		76,247,986
3.2	สรุป ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		71,259,800
	(เงิน เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		
ลงชื่อ..... <i>นางสาว ใจดี</i>ประธานกรรมการฯ			
ลงชื่อ..... <i>นาย ภูมิพล</i>กรรมการฯ			
ลงชื่อ..... <i>นาย ภูมิพล</i>กรรมการฯ			
23.2.57			