

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน-กปภ.ทำเอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน-กปภ.ทำเอง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่างาน งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน แบบ เลขที่ กรจ.๕๗๐๐๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวยุวธิดา จิระเกียรติกุล วิศวกร ๔ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายกษิตีสร วรรณกลาง ช่างโยธา ๓ " เป็นกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน - กปภ.ทำเอง


ตามแบบเลขที่

กรจ.57003 1/5 - 5/5


อ.เมือง จ.น่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	DMA 1 โรงกรอง-ในเมืองตอนเหนือ							
	- Electromagnetic Flow Meter 24VDC 200mm. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	201,000	201,000	5,300	5,300	206,300
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	1	130,000	130,000	-	-	130,000
	- ตู้ควบคุม	ชุด	1	80,000	80,000	-	-	80,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 2)	ชุด	1	86,663	86,663	12,424	12,424	99,087
	- ประตุน้ำใต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	ชุด	3	10,790	32,370	800	2,400	34,770
	- บ่อ คสล.	ชุด	1	46,000	46,000	-	-	46,000
	รวมข้อ 1				576,033		20,124	596,157
2	DMA 2 โรงกรอง-ในเมืองตอนใต้							
	- Electromagnetic Flow Meter 24VDC 300mm. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	274,000	274,000	5,700	5,700	279,700
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	2	130,000	260,000	-	-	260,000
	- ตู้ควบคุม	ชุด	1	80,000	80,000	-	-	80,000
	รวมข้อ 2				614,000		5,700	619,700
3	DMA 3 ทางไปท่าวังผา							
	- Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery ในตัว	ชุด	1	168,000	168,000	4,900	4,900	172,900
	ขนาด 100mm. พร้อมอุปกรณ์							
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	1	180,000	180,000	-	-	180,000
	และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แสงอาทิตย์							
	- ตู้ควบคุม	ชุด	1	8,000	8,000	-	-	8,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 2)	ชุด	1	48,144	48,144	3,324	3,324	51,468
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	5	5,330	26,650	400	2,000	28,650
	- STUBEND & BACKING RING OD. 280 mm.	ชุด	2	2,712	5,424	-	-	5,424
	- ท่อนส้นปลายหน้างานและปลายปากกระมัง 100 mm.	ตัว	4	820	3,280	240	960	4,240

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคาลงชื่อ  ผู้ตรวจ

23 มี.ค. 57

ลงชื่อ  ผอ.กวจ.๙

23 มี.ค. 57

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน - กปภ.ทำเอง
อ.เมือง จ.น่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน


แผ่นที่ 2/5

ตามแบบเลขที่


กรจ.57003 1/5 - 5/5

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	2	230	460	-	-	460
	- บ่อ คสล.	ชุด	1	46,000	46,000	-	-	46,000
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	จุด	2	100	200	-	-	200
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	2	70	140	-	-	140
	รวมข้อ 3				486,298		11,184	497,482
4	DMA 4 ทางไปศูนย์ราชการ							
	- Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery ในตัว ขนาด 200mm พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	201,000	402,000	5,300	10,600	412,600
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แสงอาทิตย์	ชุด	2	180,000	360,000	-	-	360,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 2)	ชุด	1	166,596	166,596	14,288	14,288	180,884
	- ประตุน้ำใต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	ชุด	7	10,790	75,530	800	5,600	81,130
	- ตู้ควบคุม	ชุด	2	8,000	16,000	-	-	16,000
	- ท่อนสันปลายหน้างานและปลายปากระฆัง 200 mm.	ตัว	4	2,000	8,000	480	1,920	9,920
	- บ่อ คสล.	ชุด	2	46,000	92,000	-	-	92,000
	รวมข้อ 4				1,120,126		32,408	1,152,534
5	DMA 5 ทางไปพระตำหนัก							
	- Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery ในตัว ขนาด250mm พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	235,000	235,000	5,500	5,500	240,500
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ real time และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แสงอาทิตย์	ชุด	1	180,000	180,000	-	-	180,000
	- PRV 250mm.	ชุด	1	210,000	210,000	-	-	210,000
	- ตู้ควบคุม	ชุด	1	8,000	8,000	-	-	8,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 1)	ชุด	1	240,636	240,636	10,295	10,295	250,931
	- ประตุน้ำใต้ดิน 250 mm. (ครบชุด)	ชุด	4	16,640	66,560	1,000	4,000	70,560
	- ประตุน้ำฝัเสื้อ 250 mm.	ชุด	1	18,240	18,240	1,000	1,000	19,240

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

23 มี.ค. 57

ลงชื่อ  ผอ.กรจ.๙

23 มี.ค. 57

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาน่าน - กปภ.ทำเอง

อ.เมือง จ.น่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

แผ่นที่ 3/5

ตามแบบเลขที่

กรจ.57003 1/5 - 5/5

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ประตูน้ำใต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	ชุด	6	10,790	64,740	800	4,800	69,540
	- ประตูน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	1	5,330	5,330	400	400	5,730
	- ท่อนส้นปลายหน้างานและปลายปากกระมัง 300 mm.	ตัว	4	4,280	17,120	720	2,880	20,000
	- ท่อนส้นปลายหน้างานและปลายปากกระมัง 200 mm.	ตัว	8	2,000	16,000	480	3,840	19,840
	- ท่อนส้นปลายหน้างานและปลายปากกระมัง 100 mm.	ตัว	2	820	1,640	240	480	2,120
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 300 mm.	ชุด	2	600	1,200	-	-	1,200
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 mm.	ชุด	8	385	3,080	-	-	3,080
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	2	230	460	-	-	460
	- ป่อ คสล.	ชุด	2	46,000	92,000	-	-	92,000
	รวมข้อ 5				1,160,006		33,195	1,193,201
6	DMA 6 ทางไปบ้านม่วงตึ๊ด							
	- Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery ในตัว ขนาด 200mm	ชุด	1	201,000	201,000	5,300	5,300	206,300
	พร้อมอุปกรณ์							
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ real time	ชุด	1	180,000	180,000	-	-	180,000
	และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แสงอาทิตย์							
	- PRV 150mm.	ชุด	1	115,000	115,000	-	-	115,000
	- ตู้ควบคุม	ชุด	1	8,000	8,000	-	-	8,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 1)	ชุด	1	260,621	260,621	13,664	13,664	274,285
	- ประตูน้ำฝัเสื้อ 200 mm.	ชุด	1	13,220	13,220	800	800	14,020
	- ประตูน้ำใต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	ชุด	2	10,790	21,580	800	1,600	23,180
	- ประตูน้ำใต้ดิน 150 mm. (ครบชุด)	ชุด	4	7,840	31,360	600	2,400	33,760
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	ชุด	4	380	1,520	-	-	1,520
	- ป่อ คสล.	ชุด	2	46,000	92,000	-	-	92,000
	- คอนกรีตยึดประตูน้ำใต้ดิน	จุด	2	100	200	-	-	200
	- คอนกรีตยึดฝากรอบประตูน้ำ	จุด	2	70	140	-	-	140
	รวมข้อ 6				924,641		23,764	948,405

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

23 มี 57

ลงชื่อ ผอ.กวจ.๙

23 มี 57

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แผ่นที่ 4/5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ตามแบบเลขที่

งานบริหารจัดการน้ำสุญเสีย กปภ.สาขาน่าน - กปภ.ทำเอง

กรจ.57003 1/5 - 5/5

อ.เมือง จ.น่าน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	DMA 7 ทางไป รพ.ค่ายทหาร							
	- Electromagnetic Flow Meter แบบ Battery ในตัว ขนาด 200mm	ชุด	1	201,000	201,000	5,300	5,300	206,300
	พร้อมอุปกรณ์							
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	1	180,000	180,000	-	-	180,000
	และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แสงอาทิตย์							
	- ตัวควบคุม	ชุด	1	8,000	8,000	-	-	8,000
	- อุปกรณ์ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบ่งพื้นที่ (แบบขยาย 2)	ชุด	1	136,713	136,713	7,124	7,124	143,837
	- ประตุน้ำใต้ดิน 200 mm. (ครบชุด)	ชุด	3	10,790	32,370	800	2,400	34,770
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด)	ชุด	2	5,330	10,660	400	800	11,460
	- ท่อน้ำหน้างาน 1 ด้าน 100 mm.	ตัว	4	890	3,560	240	960	4,520
	- ยี่โบลท์ (รวมสลัก) 100 mm.	ชุด	4	460	1,840	-	-	1,840
	- สลักอุดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง 100 mm.	ชุด	4	230	920	-	-	920
	- บ่อ คล.	ชุด	1	46,000	46,000	-	-	46,000
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	ชุด	2	100	200	-	-	200
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	ชุด	2	70	140	-	-	140
	รวมข้อ 7				621,403		16,584	637,987
8	DMA 8 หน่วยบริการกลางเวียง							
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	1	130,000	130,000	-	-	130,000
	รวมข้อ 8				130,000		-	130,000
9	DMA 9 หน่วยบริการนา้อย							
	- ระบบรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time	ชุด	1	130,000	130,000	-	-	130,000
	รวมข้อ 9				130,000		-	130,000
10	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ค่าแรงทำ Isolation Test	DMA	7	-	-	10,000	70,000	70,000
	- ค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการแบ่งพื้นที่ DMA	งาน	1	710,000	710,000	-	-	710,000
	รวมข้อ 10				710,000		70,000	780,000

ลงชื่อ 2255m ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ

23 มี.ค. 57

ลงชื่อ พจนกิจ เสงี่ยม ผอ.กรจ.๙

23 มี.ค. 57

ตามแบบเลขที่

กรจ.57003 1/5 - 5/5

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน

สงขลบุรี ๒๓๖๕๖