ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านตาขุน,-สถานีอนามัยพนม-สุดปลายท่อ (ซ้ายทาง) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.เกษตรอำเภอพนม-สุดปลายท่อ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-ซ.เทศบาลพนม ๑ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม-ปากซอย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด-สามแยกปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา-สุดปลายท่อตรงข้ามโรงเรียนบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๓๗๖,๕๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงเส้นท่อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๐,๐๓๒,๘๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๑๐,๐๓๒,๘๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ
นายสถาพร เชาวลิต	กรรมการ
นายเมธี เพชรอนันต์	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านตาขุน,-สถานีอนามัยพนม-สุดปลายท่อ (ซ้ายทาง) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.เกษตรอำเภอพนม-สุดปลายท่อ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-ช.เทศบาลพนม ๑ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม-ปากชอย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด-สามแยกปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา-สุดปลายท่อตรงข้ามโรงเรียนบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านตาขุน,-สถานีอนามัยพนม-สุดปลายท่อ (ซ้ายทาง) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.เกษตรอำเภอพนม-สุดปลายท่อ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-ช.เทศบาลพนม ๑ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี,-สนง.สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม-ปากชอย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด-สามแยกปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี,-งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา-สุดปลายท่อตรงข้ามโรงเรียนบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ แบบเลขที่๒๕๕๗(๑๔) ตข ๐๑(๖๕)	๗,๕๔๙,๒๕๔			
	รวมประเภทงานทาง	๗,๕๔๙,๒๕๔	๑.๓๓๐๒	๑๐,๐๔๒,๐๑๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๑๐,๐๔๒,๐๑๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๐,๐๓๒,๘๕๕	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สิบล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๙,๓๗๖,๕๐๐.๐๐	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๖๕๖,๓๕๕.๐๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%,ประกันผลงานหัก ๐%,ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

.....

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต) รก.หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสถาพร เชาวลิต) วิศวกร๕

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเมธี เพชรอนันต์) ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านตาขุน

สถานีอนามัยพนม-สุดปลายท่อ (ซ้ายทาง) อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

สนง.เกษตรอำเภอพนม-สุดปลายท่อ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ช.เทศบาลพนม 1 อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

สนง.สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม-ปากซอย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด-สามแยกปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา-สุดปลายท่อตรงข้ามโรงเรียนบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่2557(14) ตข 01(65)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	2,186	ม.	187	408,782	21	45,906	454,688
2	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 10	39	ม.	211	8,229	113	4,407	12,636
3	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 10	13	ม.	439	5,707	144	1,872	7,579
4	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 8	1,677	ม.	336	563,472	136	228,072	791,544
5	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	2,453	ม.	129	316,437	101	247,753	564,190
6	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	3,272	ม.	275	899,800	131	428,632	1,328,432
7	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6.3	1,198	ม.	533	638,534	179	214,442	852,976
8	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 "	37	ตัว	910	33,670	220	8,140	41,810
9	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 100 มม.	14	ชุด	5,330	74,620	440	6,160	80,780
10	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	10	ชุด	7,840	78,400	660	6,600	85,000
11	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	2	ชุด	10,790	21,580	880	1,760	23,340
12	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดบนดิน Ø 100 มม.	2	ชุด	3,990	7,980	440	880	8,860
13	แอร์วาล์ว Ø 1"	8	ตัว	2,930	23,440	110	880	24,320
14	PRESSURE REDUCING VALVE ø 4 "	1	ตัว	37,100	37,100	-	-	37,100
15	ชุดดับเพลิง Ø 4"	9	ชุด	13,800	124,200	-	-	124,200
16	อุปกรณ์อื่นๆ	1	เหมา	0	0	0	0	2,975,702
17	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	14.00	-	0	0	900	12,600	12,600
18	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	5.00	-	0	0	700	3,500	3,500
19	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	7.00	-	0	0	150	1,050	1,050
20	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	3.00	-	0	0	20	60	60
21	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(บ้านตาขุน)	7.90	เที่ยว	15,049	118,887	-	-	118,887
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
					รวมเงิน			7,549,254
					FactorF = 1.3302			10,042,018
					ประมาณราคา			**10,032,855**

เมธี เพชรอนันต์

(ผู้ประมาณราคา)

9/01/57

(สิบล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3303

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %