

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเส้นทาง กปภ.สาขาจันดี

- เลียบทางรถไฟ - ท่งปอนถึงสะพานข้ามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยท่งปอน - วัดจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ท่อส่งน้ำจากอาคารผลิตสู่สถานีจ่ายน้ำฉวาง - ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นทางสะพานรถไฟ-ผ่านวัดธาตุน้อย-ผ่าน รร.พึ่งตนเอง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยช่องป่า ๑ - ขอยช่องป่า ๒ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นทางอุทิศจากสหพานิช ถึง ชุมชนหลังโรงแรมโซคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- จากขอยตรงข้ามตงฮั่วพล่า - เข้าขอยหลังถึงประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ซ.คลองจันดี ๔ - ซ.ราม - ซ.จันดีพัฒนา ๒ ถึงพุทธสถาน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านประเสริฐสุข อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕,๕๒๘,๖๙๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงเส้นทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๕,๕๒๘,๖๒๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประเภทยานทาง เป็นเงิน ๑๕,๕๒๘,๖๒๖ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต

ประธานกรรมการ

นายสถาพร เชาวลิ

กรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเส้นทาง กบก.สาขาจันดี

- เลียบทางรถไฟ - หุ่นปั้นถึงสะพานข้ามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ซอยหุ่นปั้น - วัดจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ท่อส่งน้ำจากอาคารผลิตสู่สถานีจ่ายน้ำฉวาง - ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นลอดสะพานรถไฟผ่านวัดธาตุน้อยผ่าน รร.พึ่งตนเอง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ซอยช่องป่า ๑ - ซอยช่องป่า ๒ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นประชาอุทิศจากสหพานิช ถึง ชุมชนหลังโรงแรมโชคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ซอยประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- จากซอยตรงข้ามตงฮั่วพลาซ่า - เข้าซอยหลังถึงประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ซ.คลองจันดี ๔ - ซ.รามา - ซ.จันดีพัฒนา ๒ ถึงพุทธสถาน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านประเสริฐสุข อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงเส้นทาง กบก.สาขานานาสาร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ แบบเลขที่ 2557(17) จด. 01(71)	11,956,133	1.2988	15,528,626	
	รวมประเภทงานทาง	11,956,133	1.2988	15,528,626	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			15,528,626	
	คิดเป็นเงินประมาณ			15,528,626	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		14,512,735	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,015,891	

หมายเหตุ: Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายพนงษ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิขิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาจันดี

- เลียบทางรถไฟ - ท่งปอนถึงสะพานข้ามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยท่งปอน - วัดจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ท่อส่งน้ำจากอาคารผลิตสู่สถานีจ่ายน้ำฉวาง - ไผ่เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นลอดสะพานรถไฟ-ผ่านวัดธาตุน้อย-ผ่าน รร.พึ่งตนเอง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยช่องป่า 1 - ขอยช่องป่า 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- เส้นประขาคูทิศจากสหพานิช ถึง ชุมชนหลังโรงแรมโชคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ขอยประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- จากขอยตรงข้ามตงอ่าวพลาซ่า - เข้าขอยหลังถึงประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- ช.คลองจันดี 4 - ช.รามรา - ช.จันดีพัฒนา 2 ถึงพุทธสถาน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- หมู่บ้านประเสริฐสุข อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2557(17) จด. 01(71)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 300 มม.	14	ม.	2,682	37,548	227	3,178	40,726
2	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	6,138	ม.	187	1,147,806	21	128,898	1,276,704
3	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 10	20	ม.	1,705	34,100	317	6,340	40,440
4	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3	617	ม.	129	79,593	101	62,317	141,910
5	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	4,587	ม.	275	1,261,425	131	600,897	1,862,322
6	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6.3	2,735	ม.	1,055	2,885,425	303	828,705	3,714,130
7	ท่อปลอก G/S Ø 3"	175	ม.	294	51,450	40	7,000	58,450
8	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	175	ม.	1,464	256,200	131	22,925	279,125
9	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 400 มม.	90	ม.	3,150	283,500	311	27,990	311,490
10	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 500 มม.	19	ม.	3,622	68,818	422	8,018	76,836
11	ค่าเตรียมงานดินท่อลอด-Sheet pile	1	จุด	27,000	27,000	-	-	27,000
12	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	22	ตัว	2,099	46,178	-	-	46,178
13	รัดแยก PE Ø 110 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	9	ตัว	2,823	25,407	-	-	25,407
14	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	142	ตัว	2,469	350,598	-	-	350,598
15	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	33	ตัว	3,193	105,369	-	-	105,369
16	รัดแยก PE Ø 160 เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1" (เหมา)	1	ตัว	3,409	3,409	-	-	3,409
17	แฉลบPBØ 50 x 20 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" เดี่ยว (เหมา)	263	ชุด	1,117	293,771	-	-	293,771
18	แฉลบPBØ 50 x 25 มม.เข้ามาตรวัดน้ำ Ø 1/2" คู่ (เหมา)	174	ตัว	1,771	308,154	-	-	308,154
19	ชุดดับเพลิง Ø 4"	7	ชุด	13,800	96,600	-	-	96,600
20	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ	1	เหมา	918,570	918,570	-	-	918,570
21	ค่าซ่อมคอนกรีต	2,021	ตร.ม.	470	949,870	50	101,050	1,050,920
22	ค่าซ่อมลาดยาง	1,430	ตร.ม.	440	629,200	30	42,900	672,100
23	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	11	-	0	0	900	9,900	9,900
24	ค่าทดสอบท่อ Ø 50 มม. (บ./500 ม.)	12	-	0	0	700	8,400	8,400
25	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6	-	0	0	150	900	900
26	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(บ./1000 ม.)	6	-	0	0	20	120	120
27	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(จันดี)	12.20	เที่ยว	18,361	224,004	-	-	224,004
28	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	6	-	0	0	1,800	10,800	10,800
29	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	600	1,800	1,800
รวมเงิน								11,956,133
Factor F = 1.2988								15,528,626
ประมาณราคา								15,528,626

อัศวิน เลี่ยมคล้าย
(ผู้ประมาณราคา)

หมายเหตุ


FACTOR F = 1.2988

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %




(นายพัฒนาพงศ์ ทิพย์ชิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เซาวลิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เลี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง