

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดโคกหล่อ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๙๒,๙๒๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานวางท่อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๐๙๒,๙๒๐- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๑ ฉบับ / ชุด

๕.๑ งานทาง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรากร ชัยศิริ หัวหน้างานแหล่งน้ำ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายพงศ์ศักดิ์ สุดอ่อน กรรมการฯ

๖.๓ นายวรุตม์ เพ็งผ่อง กรรมการฯ


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดโคกหล่อ
ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

แบบเลขที่ กปภ.ตร.22/57 (แผ่นที่ 1/3-3/3)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (3)+(5)
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ประเภทงานทาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดโคกหล่อ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง	1,589,113	0.3574	567,949	2,157,062
	รวมประเภทงานทาง				2,157,062
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				2,157,062
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (รวม ภาษี 7%)				2,157,062
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวม ภาษี 7%)				2,015,946
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวม ภาษี 7%, ปิดเศษ)				1,956,000
	หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				


ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดโคกหล่อ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.ตร. 22/57

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
	1.ค่าท่อ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าแรงงาน							
	(แนวท่อ C1)							
1.130	ท่อ PVC Ø 200 มม. (8") ชั้น 8.5	ม.	1,310	448	586,880	87	113,970	700,850
1.440	ท่อ PB Ø 50 มม. (2") SDR 13.5	ม.	390	187	72,930	21	8,190	81,120
1.830	ท่อ SP ชนิดใต้ดิน Ø 200 มม.	ม.	64	1,722	110,208	131	8,384	118,592
3.050	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 200 มม.มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่ง)	ชุด	2	10,790	21,580	880	1,760	23,340
3.710	หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(4") (ครบชุด,ปะเก็นยาง,ประตุน้ำ,โค้งดินเปิด,ท่อ)	ชุด	2	13,800	27,600	0	0	27,600
6.240	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน 200x100x200	ตัว	2	3,480	6,960	520	1,040	8,000
9.230	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	ตัว	6	3,060	18,360	520	3,120	21,480
10.030	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างานและปลายปากกระบัง Ø 200 มม.	ตัว	24	2,000	48,000	520	12,480	60,480
10.230	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 200 มม. (รวมค่าเชื่อม)	ตัว	24	2,125	51,000	0	0	51,000
10.430	หน้างานดาบอด Ø 200 มม.	ตัว	1	720	720	0	0	720
11.610	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	2	230	460	0	0	460
11.630	สกรูอัดหน้างานพร้อมปะเก็นยาง Ø 200 มม.	ชุด	33	385	12,705	0	0	12,705
12.050	ข้อต่อตรง ท่อ PB Ø 50 x 50 มม.	ตัว	3	360	1,080	0	0	1,080
13.040	ฝาอุดท่อ PB Ø 50 มม.	ตัว	3	145	435	0	0	435
15.130	ประสานท่อเมน PVC 200 x 50 มม.(แยกหนึ่งด้าน)	จุด	15	5,126	76,890	739	11,085	87,975
15.830	ค่าตัดประสานท่อ Ø 200 มม.	จุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
18.030	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดโค้งราบ 45 Ø 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	6	730	4,380	0	0	4,380
18.330	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 200 มม. (กรณีไม่ตอกเข็ม คสล.)	จุด	2	750	1,500	0	0	1,500
20.040	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.ลาดยาง ท่อ Ø 200 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	15	206	3,090	121	1,815	4,905
20.140	ค่าตัด,ชุด,ซ่อม ถ.คอนกรีต ท่อ Ø 200 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	22	369	8,118	169	3,718	11,836
20.210	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø ≤ 50 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	302	91	27,482	61	18,422	45,904
20.240	ค่าตัด,ชุด,ซ่อมทางเท้าคอนกรีต ท่อ Ø 200 (กรณี กปภ.ซ่อมเอง)	ม.	510	192	97,920	110	56,100	154,020
30.030	ทรายในร่องดินทั่วไป ท่อ 200	ม.	827	61	50,447	0	0	50,447
30.130	ทรายใต้ผิวทางเท้า ท่อ 200	ม.	510	138	70,380	0	0	70,380
30.230	ทรายใต้ผิวจราจร ท่อ 200	ม.	37	260	9,620	0	0	9,620
	รวมข้อ 1				1,308,745		242,084	1,550,829
	2.ค่าล้างท่อ ทดสอบท่อ น้ำยาต่อท่อ							
24.040	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	390	20	20	0	0	20
24.070	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 1000 ม.)	ม.	1,374	150	300	0	0	300

ปภพ

ประธานกรรมการ

One

กรรมการ

กรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
รายการประมาณราคา (ราคากลาง)


งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบางรัก-ควนขัน บริเวณหน้าวัดโคกหล่อ ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง

แบบเลขที่ กปภ.ตร. 22/57

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557


รหัส	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ /หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง /หน่วย	รวมค่าแรง	รวมทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน					
24.240	ค่าทดสอบท่อ ϕ 50 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	390	0	0	700	700	700
24.270	ค่าทดสอบท่อ ϕ 200 มม.(ต่อความยาวท่อ 500 ม.)	ม.	1,374	0	0	900	2,700	2,700
24.430	น้ำยาต่อท่อ PVC	กป.	6	210	1,260	0	0	1,260
	รวมข้อ 2				1,580		3,400	4,980
	3.ค่าขนส่ง							
27.080	ค่าขนส่ง กทม.-ตรัง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซล 28.00-30.99 บาท/ลิ	เที่ยว	2.00	16,652	33,304	0	0	33,304
	รวมข้อ 3				33,304		0	33,304
	4. รวมค่างาน (ข้อ 1+2+3)				1,589,113			
	5. Factor F			0.3574	567,949			
	ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ข้อ 4+5)				2,157,062			
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,015,946			
	ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (พิเศษ)				1,956,000			
					หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ