

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๙๘๐,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๗๕๖,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่างาน งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แบบ เลขที่ กรจ.๕๗๐๐๕ ๑/๖-๖/๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายภูเบศวร์ เจตะบุตร ช่างโยธา ๔ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายณฤตม รัญจวน ช่างโยธา ๔ " เป็นกรรมการ

รายละเอียดประมาณราคา
งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ลำดับที่	รายการ/ที่ตั้งโครงการ	แบบเลขที่	วงเงิน
1	จากแยกแม่มาว - ร้านปรีชาฝาง ถ.107 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 1/6-2/6	686,426
2	ซอยข้างธนาคารกรุงไทย ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 3/6	300,417
3	เต่าดิน ซอย 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 3/6	106,142
4	จากสะพานต้นหนูน - สุดปลายท่อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 4/6	480,055
5	สันทราย ซ.4 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 5/6	189,074
6	หนองข้างเปียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 5/6	57,297
7	ชุมชนสวนดอก เทศบาล 19/2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 6/6	197,232
8	สันทราย ซ.6 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	กรจ.57005 6/6	149,371
ก	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน		2,166,014
ข	ค่าดำเนินการ ภาษี และกำไร (Factor F : 0.3338)		723,015
ค	ค่าขนส่งรถ 10 ล้อ (กทม.-อ.ฝาง) เที่ยวละ 18,045 บาท จำนวน 3 เที่ยว		54,135
ง	ค่าน้ำทดสอบแรงดันและล้างท่อ		6,445
ฉ	รวม ข้อ ก. + ข้อ ข.+ข้อ ค.+ข้อ ง.		2,949,609
	สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		2,948,920
	สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		2,756,000
	(เงิน สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษี)		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ ลงชื่อ.....ผอ.กรจ.

30 ก.ย. 57

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ที่ จากแยกแม่มาว - ร้านปรีชาฝาง ถ.107 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

แผ่นที่ 1/2

ตามแบบเลขที่

กรจ. 57005 1/6-2/6

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุและอุปกรณ์							
	- ท่อ P.V.C 100 mm.ชั้น 8.5	เมตร	739	134	99,026	59	43,601	142,627
	- ท่อ G.S. 4" มอ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	227	401	91,027	73	16,571	107,598
	- ประตูน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด ไม่รวมคอนกรีตยึด)	ชุด	5	5,330	26,650	440	2,200	28,850
	- สามทางหน้างานสามด้าน 100x100x100 mm.	ตัว	7	1,460	10,220	260	1,820	12,040
	- ท่อลดหน้างาน 200 x 100 mm.	ตัว	1	1,890	1,890	520	520	2,410
	- ท่อลดหน้างาน 150 x 100 mm.	ตัว	4	1,520	6,080	390	1,560	7,640
	- ท่อนสันปลายหน้างานและปลายปากกระบัง 100 mm.	ตัว	30	820	24,600	260	7,800	32,400
	- โคง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน 100 mm.	ตัว	24	1,050	25,200	260	6,240	31,440
	- หัวดับเพลิง 100 mm. (ครบชุด) รวมค่าแรง	ชุด	1	13,800	13,800	440	440	14,240
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 mm.	ตัว	6	290	1,740	-	-	1,740
	- หน้างานเหล็กเหนียว 100 mm.	ตัว	96	504	48,384	-	-	48,384
	- หน้างานดาบอด 100 mm.	ตัว	1	295	295	-	-	295
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 200 mm.	ชุด	1	385	385	-	-	385
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	ชุด	2	380	760	-	-	760
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	124	230	28,520	-	-	28,520
	- แอร์วาล์ว 3/4"	ชุด	6	2,100	12,600	-	-	12,600
	รวมข้อ 1				391,177		80,752	471,929
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ประสานท่อ G/S 3/4"เข้ากับท่อ PVC 100 มม.	จุด	1	5,794	5,794	-	-	5,794
	- ประสานท่อ PB. 20 มม. เข้ากับท่อ G.S. 100 มม.	จุด	1	5,583	5,583	-	-	5,583
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 1 เครื่อง	จุด	12	1,917	23,004	-	-	23,004
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	จุด	6	3,634	21,804	-	-	21,804
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 3 เครื่อง แบบ ก.	จุด	1	6,010	6,010	-	-	6,010
	- เสารับท่อตามแบบขยาย ก.	ชุด	30	2,200	66,000	-	-	66,000
	- คอนกรีตยึดข้อลด ขนาด 200x100 มม.	จุด	1	480	480	-	-	480
	- คอนกรีตยึดข้อลด ขนาด 150x100 มม.	จุด	4	280	1,120	-	-	1,120
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 200 มม.	จุด	1	500	500	-	-	500
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	จุด	1	250	250	-	-	250

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

ลงชื่อ ผอ.กรจ.๙

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แผ่นที่ 1/2

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ตามแบบเลขที่

งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

กรจ. 57005 3/6


ที่ ซอยช้างธนาการกรุงไทย ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ P.V.C 100 mm. ชั้น 8.5	เมตร	250	134	33,500	59	14,750	48,250
	- ท่อ G.S. 4" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	18	401	7,218	73	1,314	8,532
	- ท่อ G.S. 3" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	8	294	2,352	40	320	2,672
	- ท่อ G.S. 2" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	24	179	4,296	20	480	4,776
	- ท่อ P.B 50 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	445	187	83,215	21	9,345	92,560
	- ท่อ P.B 25 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	24	64	1,536	9	216	1,752
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด ไม่รวมคอนกรีตยึด)	ชุด	1	5,330	5,330	440	440	5,770
	- หัวดับเพลิง 100 mm. (ครบชุด) รวมค่าแรง	ชุด	1	13,800	13,800	440	440	14,240
	- สามทางหน้างานสามด้าน 100x100x100 mm.	ตัว	1	1,460	1,460	260	260	1,720
	- สามทางปากกระวังและหน้างานกลาง 100x100x100 mm.	ตัว	1	1,415	1,415	260	260	1,675
	- หน้างานตาบอด 100 mm.	ตัว	1	295	295	-	-	295
	- หน้างานเหล็กเหนียว 100 mm.	ตัว	8	504	4,032	-	-	4,032
	- ท่อนสั้นปลายหน้างานและปลายปากกระวัง 100 mm.	ตัว	8	820	6,560	260	2,080	8,640
	- สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	12	230	2,760	-	-	2,760
	- ข้องอ P.B 50 mm.	ตัว	2	372	744	-	-	744
	- ข้องต่อตรง P.B 50 mm.	ตัว	5	360	1,800	-	-	1,800
	- ฝาอุดท่อ P.B 50 mm.	ตัว	2	152	304	-	-	304
	รวมข้อ 1				170,617		29,905	200,522
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ประสานท่อ PB 2"เข้ากับท่อ PVC 100 มม.	จุด	4	5,785	23,140	-	-	23,140
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 3/4"กับท่อ PVC 100 มม. 1 เครื่อง	จุด	1	2,074	2,074	-	-	2,074
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 1 เครื่อง	จุด	2	1,917	3,834	-	-	3,834
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 1 เครื่อง	จุด	16	1,608	25,728	-	-	25,728
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	จุด	1	3,312	3,312	-	-	3,312
	- คอนกรีตยึดแท่นดับเพลิง	จุด	1	100	100	-	-	100
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	จุด	1	100	100	-	-	100
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตุน้ำ	จุด	1	70	70	-	-	70
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	2	140	280	-	-	280

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

ลงชื่อ  ผอ.กรจ.๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉาง

กรจ. 57005 3/6

[illegible]

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แผ่นที่ 1/2

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ตามแบบเลขที่

งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

กรจ. 57005 4/6

ที่จากสะพานต้นหนุ่น - สดปลายท่อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ P.V.C 100 mm.ชั้น 8.5	เมตร	581	134	77,854	59	34,279	112,133
	- ท่อ G.S. 4" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	47	401	18,847	73	3,431	22,278
	- ท่อ G.S. 2 1/2" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	12	226	2,712	28	336	3,048
	- ท่อ G.S. 2" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	45	179	8,055	20	900	8,955
	- ท่อ G.S. 3/4" ม อ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	4	57	228	7	28	256
	- ท่อ P.B 40 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	12	130	1,560	15	180	1,740
	- ท่อ P.B 25 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	25	64	1,600	9	225	1,825
	- สามทางหน้างานสามด้าน 100x100x100 mm.	ตัว	7	1,460	10,220	260	1,820	12,040
	- ท่อนสั้นปลายหน้างานและปลายปากกระบัง 100 mm.	ตัว	25	820	20,500	260	6,500	27,000
	- โคง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน 100 mm.	ตัว	8	1,050	8,400	260	2,080	10,480
	- แอร์วาล์ว 3/4"	ชุด	2	2,000	4,000	-	-	4,000
	- ประตูน้ำใต้ดิน 100 mm. (ครบชุด ไม่รวมคอนกรีตยึด)	ชุด	4	5,330	21,320	440	1,760	23,080
	- หัวดับเพลิง 100 mm. (ครบชุด) รวมค่าแรง	ชุด	2	13,800	27,600	440	880	28,480
	- หน้างานเหล็กเหนียว 100 mm.	ตัว	26	504	13,104	-	-	13,104
	- หน้างานตาบอด 100 mm.	ตัว	1	295	295	-	-	295
	- ฝาอุดท่อ P.B 50 mm.	ตัว	1	152	152	-	-	152
	- สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	ชุด	55	230	12,650	-	-	12,650
	รวมข้อ 1				229,097		52,419	281,516
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- เสารับท่อตามแบบขยาย ก.	ชุด	4	2,200	8,800	-	-	8,800
	- ประสานท่อ PB 2"เข้ากับท่อ PVC 100 มม.	จุด	2	5,785	11,570	-	-	11,570
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 1 เครื่อง	จุด	10	1,917	19,170	-	-	19,170
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	จุด	4	3,634	14,536	-	-	14,536
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PVC 100 มม. 3 เครื่อง แบบ ก.	จุด	3	6,010	18,030	-	-	18,030
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	จุด	5	140	700	-	-	700
	- คอนกรีตยึดประตูน้ำใต้ดิน	จุด	4	100	400	-	-	400
	- คอนกรีตยึดฝาครอบประตูน้ำ	จุด	4	70	280	-	-	280
	- คอนกรีตยึดแท่นดับเพลิง	จุด	2	100	200	-	-	200

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

ลงชื่อ ผอ.กรจ.๙

แผ่นที่ 2/2

ตามแบบเลขที่

กรจ. 57005 4/6

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

ลงชื่อ นางสาว ใจดี ผอ.กรร.๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ที่ สันทราย ช. 4 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

แผ่นที่ 1/1

ตามแบบเลขที่

กรจ. 57005 5/6

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ P.B 50 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	494	187	92,378	21	10,374	102,752
	- ท่อ P.B 25 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	9	64	576	9	81	657
	- ท่อ G.S. 2" มอ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	9	179	1,611	20	180	1,791
	- ท่อ G.S. 3" มอ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	25	294	7,350	40	1,000	8,350
	- ฝาอุดท่อ P.B 50 mm.	ตัว	1	152	152	-	-	152
	- ข้องอ P.B 50 mm.	ตัว	3	372	1,116	-	-	1,116
	- ข้อต่อตรง P.B 50 mm.	ตัว	7	360	2,520	-	-	2,520
	รวมข้อ 1				105,703		11,635	117,338
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ประสานท่อ PB 2"เข้ากับท่อ PVC 200 มม.	จุด	1	4,415	4,415	-	-	4,415
	- ประสานท่อ PB 50 มม.เข้ากับท่อ PB 50 มม.	จุด	2	4,270	8,540	-	-	8,540
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 1 เครื่อง	จุด	19	1,608	30,552	-	-	30,552
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 3 เครื่อง แบบ ก.	จุด	1	5,486	5,486	-	-	5,486
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	29	-	-	20	580	580
	- ค่าซ่อมถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	10	500	5,000	-	-	5,000
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	ลบ.ม.	49	-	-	80	3,920	3,920
	- ทรายถมการวางท่อ	ลบ.ม.	41	323	13,243	-	-	13,243
	รวมข้อ 2				67,236		4,500	71,736
3	รวมเป็นเงิน				172,939		16,135	189,074

ลงชื่อ กมล คุ้ม ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ

ลงชื่อ กมล คุ้ม ผอ.กรจ.๙

แผ่นที่ 1/1

ตามแบบเลขที่

กรจ. 57005 5/6

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉาง

ลงชื่อ อานันท์ รณทิว ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ ลงชื่อ อานันท์ รณทิว ผอ.กรรจ.๔

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงเส้นท่อพื้นที่จ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

ที่ ชุมชนสวนดอก เทศบาล 19/2 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง

แผ่นที่ 1/1

ตามแบบเลขที่

กรจ. 57005 6/6

ลำดับ ที่	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	วัสดุท่อและอุปกรณ์							
	- ท่อ P.B 50 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	350	187	65,450	21	7,350	72,800
	- ท่อ P.B 25 mm. SDR. 13.5 (160 PSI)	เมตร	5	64	320	9	45	365
	- ท่อ G.S. 3" มอ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	15	294	4,410	40	600	5,010
	- ท่อ G.S. 2" มอ ก. ชั้นปานกลาง	เมตร	5	179	895	20	100	995
	- ประตูน้ำใต้ดิน 2" (ครบชุด)	ชุด	2	5,300	10,600	200	400	11,000
	- ข้อต่อตรง P.B 50 mm.	ตัว	5	360	1,800	-	-	1,800
	- ข้องอ P.B 50 mm.	ตัว	4	372	1,488	-	-	1,488
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก P.B 50 mm.x 2"	ตัว	2	358	716	-	-	716
	- สามทาง P.B 50 mm.	ตัว	2	511	1,022	-	-	1,022
	- ยีโบลท์ 2"	ชุด	2	340	680	-	-	680
	รวมข้อ 1				87,381		8,495	95,876
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ							
	- ประสานท่อ PB 2"เข้ากับท่อ PVC 150 มม.	จุด	1	4,107	4,107	-	-	4,107
	- ประสานท่อ PB 50 มม.เข้ากับท่อ PB 50 มม.	จุด	2	4,270	8,540	-	-	8,540
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 1 เครื่อง	จุด	9	1,608	14,472	-	-	14,472
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 50 มม. 2 เครื่อง แบบ ก.	จุด	6	3,312	19,872	-	-	19,872
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2"กับท่อ PB 25 มม. 1 เครื่อง	จุด	1	1,414	1,414	-	-	1,414
	- ค่าเจาะถนน คสล.และถนนลาดยาง	เมตร	320	-	-	20	6,400	6,400
	- ทราบดีการวางท่อ	ลบ.ม.	37	323	11,951	-	-	11,951
	- ค่าซ่อมถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	62	500	31,000	-	-	31,000
	- ค่าขนย้ายวัสดุจากการขุดเจาะ	ลบ.ม.	45	-	-	80	3,600	3,600
	รวมข้อ 2				91,356		10,000	101,356
3	รวมเป็นเงิน				178,737		18,495	197,232

ลงชื่อ อภินันท์ อินท ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจ

ลงชื่อ สมพงษ์ อินท ผอ.กรจ.๙

