

เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

คณะกรรมการผู้มีนามทำยนี้ ตามคำสั่งการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ที่ ๕๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคา
กลาง โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินริมคลองท่าแพ
เนื่องจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ทำการตรวจสอบ
ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปรากฏว่าราคาสูงกว่าราคาที่กอง
แผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
กำหนดจึงได้พิจารณากำหนดราคากลางที่ การประปา
ส่วนภูมิภาค กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๕,๐๐๐
บาท (เงินสองล้านหกหมื่น สามพันบาทถ้วน)
ซึ่งราคานี้ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %และอื่นๆไว้ด้วย
แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต)

วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานแผนงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชลินทร์ ชานะมัย)

วิศวกร ๔

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประจักษ์ จันทร)

ช่างโยธา ๔

เรียน ผอ.กบร. ๔

เพื่อแจ้งผลการ



(นางสาวสุวิมล ผดุงชนมมงคล)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๕๕ ก.ย. ๒๕๕๗

๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗

สรุปประมาณราคา

โครงการซ่อมแซมกำแพงกันดินริมคลองท่าแพเนื่องจากอุทกภัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
1.1		
1.2		
1.3		
	รวมข้อ 1 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า ...%, เงินประกันผลงานหัก ...%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	-
	รวมเป็นเงิน	-
2	งานก่อสร้างทาง	
2.1		
2.2		
2.3		
	รวมข้อ 2 งานก่อสร้างทาง	-
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า ...%, เงินประกันผลงานหัก ...%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	-
	รวมเป็นเงิน	-
3	งานก่อสร้างอาคาร	
3.1	กำแพงกันน้ำและดิน ตามแบบเลขที่ 2557(11)ทส.02(04)	1,629,677.32
	รวมข้อ 3 งานก่อสร้างอาคาร	1,629,677.32
	Factor F. (เงินจ่ายล่วงหน้า 15%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี, VAT 7%)	1,2659
	รวมเป็นเงิน	2,063,008.52
	รวมเงินทั้งโครงการ	2,063,008.52
	SAY(รวม VAT)	2,063,000.00
	หรือคิดเป็นเงิน (ไม่รวม VAT)	1,928,037.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	134,962.62

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลันธร ชานะมัย)

วิศวกร ๔

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประจักษ์ จันทร)

ช่างโยธา ๔

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ กปภ.สาขาทุ่งสง

โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินริมคลองท่าแพเนื่องจากอุทกภัย ของ กปภ.สาขาทุ่งสง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	กำแพงกันน้ำและดิน ตามแบบเลขที่ 2557(11)ทส.02(04)							
1.1	รื้อถอนโครงสร้างเก่า							
	1 ดินชุดพร้อมถมคืน	ลบ.ม	2,600.00	-	-	99.00	257,400.00	
	2 โครงสร้าง คสล.ที่รื้อถอน	ลบ.ม	46.00	-	-	275.00	12,650.00	
	รวมข้อ 1.1 รื้อถอนโครงสร้างเก่า				-		270,050.00	270,050.00
1.2	โครงสร้างกำแพงกันน้ำและดิน							
	1 งานเข็ม 0.26x0.26x10 m	ต้น	58.00	2,750.00	159,500.00	3,800.00	220,400.00	
	2 ทูบหัวเข็ม	ต้น	58.00	-	-	250.00	14,500.00	
	3 งานไม้แบบ	ตร.ม	630.00	268.00	168,840.00	133.00	83,790.00	
	4 ตะปู	กก.	125.00	47.00	5,875.00	-	-	
	5 งานเหล็กเสริม				-		-	
	- เหล็ก RB6	กก.	1,450.00	23.12	33,524.00	3.40	4,930.00	
	- เหล็ก DB12	กก.	1,150.00	24.86	28,589.00	3.40	3,910.00	
	- เหล็ก DB16	กก.	2,590.00	26.68	69,101.20	3.40	8,806.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.00	42.00	2,184.00	-	-	
	6 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	ลบ.ม	56.00	2,074.77	116,187.12	485.00	27,160.00	
	7 แผ่นพื้นสำเร็จ 0.35x2x0.05 (LL=500 กก./ตร.ม)	แผ่น	190.00	210.00	39,900.00	-	-	
	8 เครื่องจักรวางแผ่นพื้น	วัน	4.00	-	-	12,000.00	48,000.00	
	9 Stainless Flat Bar ขนาด 2"หนา 4 มม.	เส้น	95.00	1,375.00	130,625.00	-	-	
	10 ค่าแรงคังอ Stainless Flat Bar	กก.	900.00	-	-	8.50	7,650.00	
	11 สกรู Stainless เบอร์ M20 ยาว 70 มม.	ตัว	1,092.00	78.00	85,176.00	-	-	
	รวมข้อ 1.2 โครงสร้างกำแพงกันน้ำและดิน				839,501.32		419,146.00	1,258,647.32
1.3	ขุดลอกดินด้านหลังกำแพงกันดิน							
	1 งานดินชุด (รวมค่าขนย้ายไม่เกิน 10 กม.)	ลบ.ม	1,020.00	-	-	99.00	100,980.00	
	รวมข้อ 1.3 ขุดลอกดินด้านหลังกำแพงกันดิน				-		100,980.00	100,980.00
	รวมข้อ 1 กำแพงกันน้ำและดิน ตามแบบเลขที่ 2557(11)ทส.02(04)				839,501.32		790,176.00	1,629,677.32

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงกำแพงกันดินริมคลองท่าแพเนื่องจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๓๑,๓๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงกำแพงกันดินริมคลองท่าแพเนื่องจากอุทกภัย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๐๖๓,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๒,๐๖๓,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต ประธานกรรมการ
 - นายชลินทร์ ชานะมัย กรรมการ
 - นายประจักษ์ จันทร กรรมการ