

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดการน้ำสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๒,๓๔๕.๐๐ บาท (รวมภาษีฯ)

๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๑๒๒,๓๔๕.๐๐ บาท (รวมภาษีฯ)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ๓ แผ่น / ชุด

๕.๑ งานสะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ งานจัดหาครุภัณฑ์

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอารีดิน ปากบารา ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายวรุตม์ เฟื่องฟ่อง วิศวกร ๕ กรรมการฯ

๖.๓ นางสาวชมัยพร คงเนียม ช่างโยธา ๔ กรรมการฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการน้ำสะอาดปีงบประมาณ 2557 กปภ.สาขาสะเดา

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา

แบบเลขที่ กพว.สด.3/57 จำนวน 3 แผ่น

วันที่ 8 ก.ย. 57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท) (3) x (4)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) (3)+(5)
	<u>สรุปราคาค่าก่อสร้าง</u>				
	<u>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>				
	1. งานภายในพื้นที่สำนักงาน กปภ.สาขาสะเดา	466,104.97			
	2. งานภายในสถานีผลิตน้ำควนพลา	1,088,740.00			
	3. งานจัดหาและติดตั้งตู้เก็บน้ำตัวอย่างในระบบจำหน่าย	68,520.00			
	รวมงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,623,364.97	0.2509	407,302.27	2,030,667.24
	<u>งานจัดหาครุภัณฑ์</u>				
	4. จัดหาหน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนรั่ว	87,000.00	VAT 7%		
	รวมงานจัดหาครุภัณฑ์	87,000.00	0.0700	6,090.00	93,090.00
	<u>รวมค่างานเป็นเงิน</u>	<u>1,710,364.97</u>			<u>2,123,757.24</u>
	ค่าก่อสร้างรวม ภาษี 7%				2,123,757.24
	ค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษี 7%				1,984,819.85
	ค่างานไม่รวม ภาษี 7% (พิเศษเหมา)				1,983,500.00
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมภาษี 7%)				1,983,500.00


 วิศวกร


 วิศวกร


 ประธาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาก่อสร้าง (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ : โครงการจัดการน้ำสะอาดปีงบประมาณ 2557 กปภ.สาขาสะเตา


สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตา


แบบเลขที่ : กผว.สค.3/57

วันที่ 8 ก.ย. 57

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
	1. งานภายในพื้นที่สำนักงาน กปภ.สาขาสะเตา								
	1.1 งานปรับปรุงบ่อหมักสารเคมี								
	1.1.1 งานรื้อถอนบ่อหมักสารเคมี								
	- งานรื้อถอนบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขนทิ้ง)	งาน	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1500.00	1,500.00	
	1.1.2 งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ ค.1 (180 กก./ตร.ชม.)	ลบ.ม	6.213	1,951.41	12,123.13	391.00	2,429.09	14,552.22	
	- ไม้แบบทั่วไป	ลบ.ฟ.	16.72	400.00	5,350.40	0.00	0.00	5,350.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม	22.91	0.00	0.00	133.00	3047.03	3,047.03	
	- ตะปู	กก.	5.73	27.00	154.71	0.00	0.00	154.71	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	กก.	717.24	25.27	18,124.65	3.40	2,438.62	20,563.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.52	60.75	1307.34	0.00	0.00	1,307.34	
	- ผิวเคลือบไฟเบอร์กลาส	ตร.ม	22.39	2,300.00	51497.00	0.00	0.00	51,497.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	31.20	58.00	1,809.60	82.00	2,558.40	4,368.00	
	- งานทาสีผนังภายในนอก สีอะคริลิก 100% (มอก.2321-2549)	ตร.ม	9.00	55.00	495.00	30.00	270.00	765.00	
	รวมข้อ 1.1 งานปรับปรุงบ่อหมักสารเคมี				90,861.83		12,243.14	103,104.97	
	1.2 งานวางท่อเก็บน้ำตัวอย่าง	จุด	3.00	1,500.00	4500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	1.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน แบบติดหัวถัง พร้อมชุดโอเจคเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 2 กก./แก๊ส/ชม. (กมว. 933-2551)								
	- เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนแบบติดหัวถัง	ตัว	2.00	36,000.00	72000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- Automatic Change Switchover 2 kg/hr	ตัว	1.00	18,000.00	18,000.00	500.00	500.00	18,500.00	
	- Flow Rate Adjustor	ตัว	2.00	14,000.00	28000.00	500.00	1000.00	29,000.00	
	- Ejector	ตัว	2.00	13,000.00	26000.00	500.00	1000.00	27,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,000.00	1000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมข้อ 1.3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน				144,000.00		2,500.00	146,500.00	
	1.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้ม ขนาด 151-350 ลิตร/ชม.	เครื่อง	1.00	45,000.00	45000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	1.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนช้าด้วยมอเตอร์ ขนาด 1.5 kw.	เครื่อง	2.00	38,500.00	77000.00	0.00	0.00	77,000.00	
	1.6 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกวนสารเคมีและระบบไฟฟ้า	เหมา	1.00	90,000.00	90000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	รวมข้อ.1 งานภายในพื้นที่สำนักงาน กปภ.สาขาสะเตา				451,361.83		14,743.14	466,104.97	
	2. งานภายในสถานีผลิตน้ำควบผลา								
	2.1 งานก่อสร้างแท่นวางเครื่องจ่ายสารเคมี	แท่น	4.00	1,000.00	4000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	2.2 งานวางท่อเก็บตัวอย่างน้ำ	จุด	3.00	4,500.00	13500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	2.3 งานวางท่อ PB dia. 50 มม. (จ่ายปูนขาว)	งาน	1.00	44,600.00	44600.00	0.00	0.00	44,600.00	
	2.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาวแบบเข้มนั่น (Screw Pump) ขนาด 0-1,000 ลิตร/ชม.	เครื่อง	2.00	100,520.00	201,040.00	0.00	0.00	201,040.00	
	2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาวแบบเข้มนั่น (Rotary Lobe Pump) ขนาด 0-1,000 ลิตร/ชม.	เครื่อง	2.00	151,550.00	303,100.00	0.00	0.00	303,100.00	
	2.6 งานท่อและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องจ่ายปูนขาว	เหมา	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนช้าด้วยมอเตอร์ ขนาด 1.5 kw.	เครื่อง	2.00	38,500.00	77000.00	0.00	0.00	77,000.00	
	2.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน แบบติดหัวถัง ขนาด 2 กก./แก๊ส/ชม.(กมว.399-2551)								


กรรมการ


กรรมการ


ประธาน

- Automatic Change Switchover 2 kg/hr	เครื่อง	1.00	18,000.00	18,000.00	500.00	500.00	18,500.00	
- เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน	เครื่อง	1.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
- Flow Rate Adjustor	ตัว	2.00	14,000.00	28,000.00	500.00	1,000.00	29,000.00	
- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
รวมข้อ 2.8 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน				83,000.00		1,500.00	84,500.00	
2.9 จัดหาเครื่องวัดแก๊สคลอรีนรั่ว(แบบติดตั้งกับที่)	เครื่อง	1.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
2.10 ตู้ควบคุมเครื่องกววน-เครื่องจ่ายสารเคมีและระบบไฟฟ้า	เหมา	1.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
รวมข้อ 2 งานภายในสถานีผลิตน้ำคอนพลก				1,087,240.00		1,500.00	1,088,740.00	
3. งานจัดหาและติดตั้งตู้เก็บน้ำตัวอย่างในระบบจำหน่าย								
3.1 จัดหาและติดตั้งตู้เก็บน้ำตัวอย่างในระบบจำหน่าย	ชุด	4.00	17,130.00	68,520.00	0.00	0.00	68,520.00	
รวมข้อ 3 งานจัดหาและติดตั้งตู้เก็บน้ำตัวอย่างในระบบจำหน่าย				68,520.00		0.00	68,520.00	
งานจัดหาครุภัณฑ์								
4.1 จัดหาหน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนรั่ว(แบบกระเปาะ)	เครื่อง	6.00	14,500.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
รวมข้อ 4 จัดหาหน้ากากป้องกันแก๊สคลอรีนรั่ว				87,000.00		0.00	87,000.00	


กรรมการ


กรรมการ


ประธาน