

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ฝังตรงข้ามโรงไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๖๕๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๖๕๖,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๖๕๖,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร	ประธานกรรมการ
--------------------	---------------

นายสุริยะ ทองรอด	กรรมการ
------------------	---------

นายธนภุต สุปัตน์ผล	กรรมการ
--------------------	---------

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้า)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเพชรเกษม-สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ กบ.๒๕๕๗พิเศษ(๑๑)	๒,๗๓๖,๑๙๐			
	รวมประเภทงานทาง	๒,๗๓๖,๑๙๐	๑.๓๓๖๕	๓,๖๕๖,๙๑๗.๙๓๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๓,๖๕๖,๙๑๗.๙๓๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๖๕๖,๐๐๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๓,๔๑๖,๘๒๒	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๓๙,๑๗๘	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%



(นายมาโนชญ์ เจริญพร) หนง.แผนงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุริยะ ทองรอด)

ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนภฤต สุพัฒน์ผล) ช่างโยธา ๔

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนเพชรเกษม-สามแยกโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
(ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้า)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

แบบเลขที่ 2557(09)กบ.01(53)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN 6.3	2,880	ม.	533	1,535,040	179	515,520	2,050,560
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประกันยางแล้ว	11	ชุด	1,829	20,119	-	-	20,119
3	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 300 มม.	50	ม.	2,442	122,100	227	11,350	133,450
4	น๊อตรัดและปะกันยาง Ø 200 มม.	32	ชุด	385	12,320	-	-	12,320
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกัญแจ Ø 200 มม.	6	ชุด	10,790	64,740	880	5,280	70,020
6	สามทางหน้าจาน Ø 200 x 100 x 200 มม.	5	ตัว	3,480	17,400	520	2,600	20,000
7	สามทางหน้าจาน Ø 200 x 200 x 200 มม.	2	ตัว	4,040	8,080	520	1,040	9,120
8	ข้อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 200 มม.	10	ตัว	3,060	30,600	520	5,200	35,800
9	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	3	ตัว	290	870	-	-	870
10	หน้าจานเหล็กเหนียว Ø 200 มม.รวมค่าเชื่อม	16	ตัว	2,125	34,000	-	-	34,000
	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดดา Ø 200 มม.	6	ชุด	13,136	78,816	1,200	7,200	86,016
11	แอร์วาล์ว Ø 1"	3	ตัว	2,930	8,790	110	330	9,120
13	บ่อแอร์วาล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
14	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	15	ตัว	240	3,600	50	750	4,350
15	PRESSURE REDUCING VALVE Ø 8 "	1	ตัว	95,600	95,600	-	-	95,600
16	บ่อ PRESSURE REDUCING VALVE Ø 8 "	1	ตัว	4,800	4,800	-	-	4,800
17	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
18	ค่าขอมคอนกรีต	20	ตร.ม.	470	9,400	50	1,000	10,400
19	ค่าขอมลาดยาง	10	ตร.ม.	440	4,400	30	300	4,700
20	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	12	-	0	0	900	10,800	10,800
21	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	6	-	0	0	150	900	900
22	ค่าขนส่ง รถบรรทุก10ล้อ(กระบี่)	4.80	เที่ยว	18,559	89,083	-	-	89,083
23	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 "	3	ตัว	330	990	100	300	1,290
24	นิปปเปิล Ø 1"	3	ตัว	27	81	-	-	81
25	ท่อ G/S Ø 1 "	1	ม.	85	85	9	9	94

(ผู้ประมาณราคา)

รวมเงิน	2,736,193
Factor F = 1.3365	3,656,921.945
ประมาณราคา	3,656,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3365

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

สามล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จ.ส.ต.

(สุเทพ ลียุทธานนท์)

หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย