

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๖ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๕๑๔,๕๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๕๑๔,๕๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิต อินทรประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นายชาคร ชัยยศ	กรรมการ
นายธีระวุฒิ พังแพร่	กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อจ่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558(01) ขพ. 01(16)	1,860,804	1.3532	2,518,040	
	รวมประเภทงานทาง	1,860,804	1.3532	2,518,040	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,518,040	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,514,500	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน			2,350,000 (ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			164,500

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายมานิต อินทรประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคร ชัยยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีระวุฒิ พังแพร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ม.6 ด.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

แบบเลขที่ 2558(01) ขพ. 01(16)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	3,059	ม.	275	841,225	131	400,729	1,241,954
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมข้อดัดประเก็นยางแล้ว	20	ชุด	1,132	22,640	-	-	22,640
3	ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 200 มม.	24	ม.	1,464	35,136	131	3,144	38,280
4	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	71	ม.	1,516	107,636	108	7,668	115,304
5	ข้อดัดและประเก็นยาง Ø 100 มม.	9	ชุด	230	2,070	-	-	2,070
6	ข้อดัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	55	ชุด	380	20,900	-	-	20,900
7	ข้อดัดและประเก็นยาง Ø 200 มม.	2	ชุด	385	770	-	-	770
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ทึบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
9	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	9	ตัว	2,390	21,510	390	3,510	25,020
10	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
11	สามทางหน้างาน Ø 200 x 150 x 200 มม.	1	ตัว	3,735	3,735	520	520	4,255
12	ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	4	จุด	270	1,080	-	-	1,080
13	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	28	ตัว	2,020	56,560	390	10,920	67,480
14	ค่าแท่นคอนกรีตยึดข้อโค้ง 45 Ø 150 มม.	14	จุด	180	2,520	-	-	2,520
15	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	46	ตัว	1,627	74,842	-	-	74,842
16	หน้างานตามอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505	1,010	-	-	1,010
17	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø 150 มม.	10	ชุด	10,473	104,730	1,200	12,000	116,730
18	อุปกรณ์แขวนท่อ SP Ø 150 มม.กับราวสะพาน	6	ชุด	750	4,500	-	-	4,500
19	แอร่วาล์ว Ø 1"	7	ตัว	2,930	20,510	110	770	21,280
20	ท่อสันหน้างานปลายเรียบ&ปากกระซัง Ø 150 มม.	2	ตัว	1,415	2,830	390	780	3,610
21	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
22	ค่าซ่อมคอนกรีต	25	ตร.ม.	470	11,750	50	1,250	13,000
23	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	6	-	0	0	900	5,400	5,400
24	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	3	-	0	0	150	450	450
25	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ชุมพร)	3	เที่ยว	10,048	30,144	-	-	30,144
รวมเงิน								1,860,804
Factor F = 1.3532								2,518,040
ประมาณราคา								2,514,500

(ผู้ประมาณราคา)

(สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %