

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๒,๖,๙ ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๔

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๖๑๘,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๘๗๑,๒๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๘๗๑,๒๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร

ประธานกรรมการ

นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย

กรรมการ

นายธนกฤต สุพัฒน์ผล


กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๒,๖,๙ ต.ท่ามะปราง อ.หลังสวน จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๒,๖,๙ ต.ท่ามะปราง อ.หลังสวน จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน				
๑	ประเภทงานทาง				
	งานท่อจ่ายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕๘(๐๖) ลส ๐๑ (๒๕)	๒,๘๗๑,๔๙๘			
	รวมประเภทงานทาง	๒,๘๗๑,๔๙๘	๑.๓๕๓๒	๓,๘๘๕,๗๑๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๓,๘๘๕,๗๑๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓,๘๗๑,๒๖๐	(รวม VAT)
	ตัวอักษร สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงิน			๓,๖๑๘,๐๐๐	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๕๓,๒๖๐	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%, ประกันผลงานหัก ๐%, ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%



(มาโนชญ์ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนภุต สุพัฒน์ผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ม.2,6,9 ต.ท่ามะพล อ.หลังสวน จ.ชุมพร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

แบบเลขที่ 2558(06)ลส01(24)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	301	ม.	129	38,829	101	30,401	69,230
2	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	5,717	ม.	275	1,572,175	131	748,927	2,321,102
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประเก็นยางแอส	2	ชุด	546	1,092	-	-	1,092
4	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประเก็นยางแอส	24	ชุด	1,132	27,168	-	-	27,168
5	ท่อ G/S Ø 1"	2	ม.	85	170	9	18	188
6	ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 150 มม.	10	ม.	987	9,870	108	1,080	10,950
7	ท่อ S/P (ปลอกวางท่อ) Ø 200 มม.	37	ม.	1,464	54,168	131	4,847	59,015
8	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	24	ม.	1,516	36,384	108	2,592	38,976
9	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	9	ชุด	230	2,070	-	-	2,070
10	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	22	ชุด	380	8,360	-	-	8,360
11	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ฝีกุญแจ Ø 100 มม.	1	ชุด	5,330	5,330	440	440	5,770
12	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + ฝีกุญแจ Ø 150 มม.	6	ชุด	7,840	47,040	660	3,960	51,000
13	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
14	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	8	ตัว	2,390	19,120	390	3,120	22,240
15	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	5	ตัว	2,575	12,875	390	1,950	14,825
16	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,750	1,750	390	390	2,140
17	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	9	ตัว	2,020	18,180	390	3,510	21,690
18	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	1	ตัว	290	290	-	-	290
19	หน้างานเหล็กเหล็ว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	14	ตัว	1,627	22,778	-	-	22,778
20	หน้างานดาบอด Ø 100 มม.	2	ตัว	295	590	-	-	590
21	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	4	ตัว	505	2,020	-	-	2,020
22	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กดาวน์ Ø 150 มม.	2	ชุด	10,473	20,946	1,200	2,400	23,346
23	อุปกรณ์แขวนท่อ SP Ø 150 มม.กับราวสะพาน	6	ชุด	750	4,500	-	-	4,500
24	แฉ่วราล์ว Ø 1"	3	ตัว	2,930	8,790	110	330	9,120
25	บ่อแฉ่วราล์ว	1	บ่อ	4,800	4,800	300	300	5,100
26	ชุดดับเพลิง Ø 4"	5	ชุด	13,800	69,000	-	-	69,000
27	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	13	-	0	0	900	11,700	11,700
28	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	7	-	0	0	150	1,050	1,050
29	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(หลังสวน)	5.73	เที่ยว	11,251	64,468	-	-	64,468
รวมเงิน								2,871,498
Factor F = 1.3532								3,885,711
ประมาณราคา								3,871,260

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(มาโนชญ์ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัคริน เลี่ยมคล้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภุต สุพัฒน์ผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง