

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแม่น้ำ ช.๕ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๗๘,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๑๑๖,๔๖๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๒,๑๑๖,๔๖๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร


ประธานกรรมการ

นายชาคร ชัยยศ

กรรมการ

นายสุริยะ ทองรอด

กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาก่อสร้าง

งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแม่น้ำ ช.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแม่น้ำ ช.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะสมุย				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อจ่ายน้ำ แบบเลขที่ 2558(15)กส01(05)	1,569,316	1.3532	2,123,598	
	รวมประเภทงานทาง	1,569,316	1.3532	2,123,598	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			2,123,598	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,116,460	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองด้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		1,978,000	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		138,460	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายมานัญ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาคร ชัยยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
ถนนแม่ฟ้า ช.5 ต.แม่ฟ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6.3	2,008	ม.	275	552,200	131	263,048	815,248
2	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประกันย	12	ชุด	1,132	13,584	-	-	13,584
3	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประกันย	4	ชุด	1,829	7,316	-	-	7,316
4	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 200 มม.	12	ม.	1,464	17,568	131	1,572	19,140
5	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 150 มม.	12	ม.	1,516	18,192	108	1,296	19,488
6	ท่อ S/P ชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	8	ม.	1,160	9,280	108	864	10,144
7	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	4	ชุด	230	920	-	-	920
8	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	20	ชุด	380	7,600	-	-	7,600
9	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 150 มม.	2	ชุด	7,840	15,680	660	1,320	17,000
10	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	8	ตัว	2,390	19,120	390	3,120	22,240
11	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดสามทาง Ø 150 มม.	6	จุด	270	1,620	-	-	1,620
12	ข้อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	8	ตัว	2,020	16,160	390	3,120	19,280
13	ค่าเทแทนคอนกรีตยึดข้อโค้ง 45 Ø 150 มม.	4	จุด	180	720	-	-	720
14	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 100 มม.	2	ตัว	290	580	-	-	580
15	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 150 มม.รวมค่าเชื่อม	16	ตัว	1,627	26,032	-	-	26,032
16	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	2	ตัว	505	1,010	-	-	1,010
17	เสารับท่อเหล็กพร้อมตุ้กด้า Ø 150 มม.	4	ชุด	10,473	41,892	1,200	4,800	46,692
18	แอร่าลว Ø 1"	4	ตัว	2,930	11,720	110	440	12,160
19	บ่อแอร่าลว	2	บ่อ	3,000	6,000	250	500	6,500
20	ชุดดับเพลิง Ø 4"	2	ชุด	13,800	27,600	-	-	27,600
21	ค่าเรือข้ามฟาก ไปและกลับ	2	เที่ยว	3,600	7,200	-	-	7,200
22	ค่าซ่อมคอนกรีต	870	ตร.ม.	470	408,900	50	43,500	452,400
23	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	4	-	0	0	900	3,600	3,600
24	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.(บ./1000 ม.)	2	-	0	0	150	300	300
25	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(เกาะสมุย)	2	เที่ยว	15,471	30,942	-	-	30,942
รวมเงิน								1,569,316
Factor F = 1.3532								2,123,598
ประมาณราคา								2,116,460

(ผู้ประมาณราคา)

(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3532

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

3871260