

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (แบ่งโซนจ่ายน้ำ) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
๒. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (แบ่งโซนจ่ายน้ำ)
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน (๖,๔๒๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๖,๔๒๐,๐๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานิชญ์ เจริญพร	ประธานกรรมการ
นางสาวจามาศ บุญสนิท	กรรมการ
นายธนกฤต สุพัฒน์ผล	กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (แบ่งโซนจ่ายน้ำ) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (แบ่งโซนจ่ายน้ำ) อ. ตะกั่วป่า จ.พังงา				
	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อตาม แบบเลขที่2558(07) ตป. 01(12)	4,681,736	1.3742	6,433,642	
	รวมประเภทงานทาง	4,681,736	1.3742	6,433,642	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			6,420,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,420,000	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน			
	หรือคิดเป็นเงิน			6,000,000.00	(ไม่รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			420,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 0%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


.....
(นายไนตัญ เจริญพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นางสาวจันมาศ บุญสินธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายรณกฤต สุพัฒน์ผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (แบ่งโซนจ่ายน้ำ)
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

แบบเลขที่ 2558(07) ดป. 01(12)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 6	2,634	ม.	1,055	2,778,870	303	798,102	3,576,972
2	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 200 มม.	3	ชุด	10,790	32,370	880	2,640	35,010
3	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบกุญแจ Ø 300 มม.	4	ชุด	21,100	84,400	1,320	5,280	89,680
4	แฉกร้าว Ø 1"	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040
5	แฉกร้าว Ø 2"	3	ตัว	7,890	23,670	220	660	24,330
6	มาตรวัดน้ำ Ø 8" Electromagnetic Flow Meter DATALOGGER 128	1	ตัว	125,100	125,100	-	-	125,100
7	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800
8	อุปกรณ์อื่นๆ	1	เหมา	0	0	0	0	665,931
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	6.00	-	0	0	1,800	10,800	10,800
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./1000 ม.)	3.00	-	0	0	600	1,800	1,800
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(ตะกั่วป่า)	8.78	เที่ยว	15,407	135,273	-	-	135,273
12								
13								
14								
รวมเงิน								4,681,736
Factor F = 1.3742								6,433,642
ประมาณราคา								6,420,000

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3742

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(หลักล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7 %

(นายมนต์เชษฐา เจริญพร)
 หัวหน้างานแผนงาน
 ประธานกรรมการ

(นางสาวจางามาศ บุญสนิท)
 วิศวกร ๕
 กรรมการ

(นายธนภฤต สุพันธ์ผล)
 ช่างโยธา ๔
 กรรมการ