

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำบ้านนาสารและสถานีผลิตน้ำพระแสง) กปภ.สาขาบ้านนาสาร อ.เมืองระยอง จ.สุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๖๘๖,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๓๐๓,๓๘๗.๑๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๓,๓๐๓,๓๘๗.๑๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ประธานกรรมการ
นายธนาริพ บุญหนัก	กรรมการ
นายทศพลนคร ชันใส	กรรมการ

ประมาณราคากลาง


โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก ตัวรองไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำบ้านนาสารและสถานีผลิตน้ำพระแสง)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม								
1	GENERATOR 125 Kw Open type (พระแสง)	เครื่อง	1	901,250.00	901,250.00	10,000.00	10,000.00	911,250.00	
2	GENERATOR 80 Kw Close type (บ้านนาสาร)	เครื่อง	1	1,100,000.00	1,100,000.00	10,000.00	10,000.00	1,110,000.00	
3	ATS 300 A 4 Pole (พระแสง)	ชุด	1	143,023.00	143,023.00	10,000.00	10,000.00	153,023.00	
4	ATS 200 A 4 Pole (บ้านนาสาร)	ชุด	1	110,000.00	110,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
5	1C-150 sq.mm , NYY	เมตร	159	746.00	118,614.00	100.00	15,900.00	134,514.00	
6	1C-95 sq.mm , NYY	เมตร	53	474.00	25,122.00	70.00	3,710.00	28,832.00	
7	1C-25 sq.mm , NYY	เมตร	38	144.60	5,494.80	30.00	1,140.00	6,634.80	
8	Cable ladder 200 mm	เมตร	26	445.00	11,570.00	33.00	858.00	12,428.00	
9	Cable ladder 300 mm	เมตร	12	475.00	5,700.00	40.00	480.00	6,180.00	
10	Cable ladder 400 mm	เมตร	5	530.00	2,650.00	46.00	230.00	2,880.00	
11	แท่นพื้นคอนกรีต	งาน	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
12	ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 500 ลิตร	งาน	1	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
13	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
14	ระบบ Grounding	งาน	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
15	1C-95 sq.mm , NYY	เมตร	105	474.00	49,770.00	70.00	7,350.00	57,120.00	
16	1C-50 sq.mm , NYY	เมตร	35	259.70	9,089.50	52.00	1,820.00	10,909.50	
	1C-16 sq.mm , NYY	เมตร	15	98.80	1,482.00	25.00	375.00	1,857.00	
	ท่อ HDPE 80 mm. (3")	เมตร	30	180.00	5,400.00	26.00	780.00	6,180.00	
	งานระบบ Grounding	งาน	1	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	งานทำแท่นพื้นคอนกรีต	งาน	1	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	ค่าขนส่ง	งาน	1	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	รวมเป็นเงิน				2,568,165.30		72,643.00	2,640,808.30	
	FACTOR F = 1.2509 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							3,303,387.10	
	ราคาไม่รวมภาษี							3,087,277.67	
	ภาษี							216,109.44	


 (นายธนารักษ์ ปญญนุก)


 (นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์)
 ประธานกรรมการ


 (นายทศพลนคร จันโต)