


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ
(สถานีผลิตน้ำประจุและสถานีผลิตน้ำประจุ(UF/RO)) กปภ.สาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๒๖๗,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๐,๒๖๗,๑๐๐.๕๗.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๑๐,๒๖๗,๑๐๐.๕๗.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ประธานกรรมการ	
นายณรงค์ชัย ใจห้าว	กรรมการ	
นายทศพลนคร ชื่นใส	กรรมการ	

ประมาณราคากลาง

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำหรับไฟฟ้าดับ (สถานีผลิตน้ำประจุและสถานีผลิตน้ำประจุ(UF/RO))

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม								
1	GENERATOR 450 Kw Open type	เครื่อง	1	2,825,000.00	2,825,000.00	10,000.00	10,000.00	2,835,000.00	
2	GENERATOR 200 Kw Close type	เครื่อง	1	1,684,715.00	1,684,715.00	10,000.00	10,000.00	1,694,715.00	
3	ATS 1500 A 4 P	ชุด	1	409,453.00	409,453.00	10,000.00	10,000.00	419,453.00	
4	ATS 600 A 4 P	ชุด	1	203,300.00	203,300.00	10,000.00	10,000.00	213,300.00	
5	1C-300 sq.mm , NYY	เมตร	1,461	1,507.00	2,201,727.00	140.00	204,540.00	2,406,267.00	
6	1C-150 sq.mm , NYY	เมตร	487	746.00	363,302.00	100.00	48,700.00	412,002.00	
7	1C-95 sq.mm , NYY	เมตร	10	474.00	4,740.00	70.00	700.00	5,440.00	
8	1C-70 sq.mm , NYY	เมตร	162	352.00	57,024.00	63.00	10,206.00	67,230.00	
9	1C-50 sq.mm , NYY	เมตร	40	259.70	10,388.00	52.00	2,080.00	12,468.00	
10	Cable ladder 200 mm.	เมตร	25	400.00	10,000.00	33.00	825.00	10,825.00	
11	Cable ladder 300 mm.	เมตร	65	475.00	30,875.00	40.00	2,600.00	33,475.00	
12	Cable ladder 600 mm.	เมตร	73	725.00	52,925.00	66.00	4,818.00	57,743.00	
13	งานระบบ Ground	งาน	2	4,000.00	8,000.00			8,000.00	รวมค่าแรง
14	งานทำแท่นพื้นคอนกรีต (พฤษภาคม)	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	รวมค่าแรง
15	งานทำแท่นพื้นคอนกรีต(พฤษภาคม)	งาน	1	30,000.00	30,000.00			30,000.00	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุ								
16	ชุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบไฟฟ้า	งาน	1	10,000.00	10,000.00			10,000.00	รวมค่าแรง
17	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	งาน	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00	รวมค่าแรง
18	งาน Support Cable ladder	ชุด	6	500.00	3,000.00			3,000.00	รวมค่าแรง
19	งานทำเสา Cable ladder	ชุด	4	1,000.00	4,000.00			4,000.00	รวมค่าแรง
20	งานส่ง	งาน	1	30,000.00	30,000.00			30,000.00	รวมค่าแรง
	รวมเป็นเงิน				7,953,449.00		314,469.00	8,267,918.00	
	FACTOR F = 1.2349 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							10,267,100.57	
	ราคาไม่รวมภาษี							9,595,421.10	
	ภาษี							671,679.48	

(นายประจักษ์ ใจห้าว)

(นายอภิชาติ ถิ่นจันทร์)

ประธานกรรมการ

(นายทพณกร จันใส)