

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเส้นท่อโรงกรองน้ำบ้านตาขุน กปภ.สาขาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓,๐๘๗,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงเส้นท่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๓๐๓,๐๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๓,๓๐๓,๐๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒนพงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ
นายชลินทร์ ชานะมัย	กรรมการ
นายธนกฤต สุพัฒน์ผล	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
โครงการปรับปรุงเส้นท่อโรงกรองน้ำบ้านตาขุน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน

แบบเลขที่ 2557(14) ดช 02(8)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN 8	895	ม.	1,290	1,154,550	311	278,345	1,432,895
2	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	ชุด	231,606	231,606	8,970	8,970	240,576
3	ท่อ S/P (ปลอก วางท่อ) Ø 400 มม.	14	ม.	3,150	44,100	311	4,354	48,454
4	ท่อ S/P ชนิดบนดิน Ø 300 มม.	44	ม.	2,682	118,008	227	9,988	127,996
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 250 มม.	2	ชุด	16,640	33,280	1,100	2,200	35,480
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หีบถุญแจ Ø 300 มม.	2	ชุด	21,100	42,200	1,320	2,640	44,840
7	ทรายหยาบอัดแน่น	350	ลบ.ม.	584	204,400	63	22,050	226,450
8	ค่าซ่อมคอนกรีต	468	ตร.ม.	470	219,960	50	23,400	243,360
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 250 - 400 มม. (บ./500 ม.)	2	-	0	0	1,800	3,600	3,600
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 250 - 400 มม.(บ./1000 ม.)	1	-	0	0	600	600	600
11	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ(บ้านตาขุน)	3.13	เที่ยว	14,266	44,653	-	-	44,653
12	หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 26.89 บาท							
13								
14								
15								
16								
รวมเงิน								2,448,904
Factor F = 1.3574								3,324,142
ประมาณราคา								3,303,090

(สามล้านสามแสนสามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

FACTOR F = 1.3574

สำหรับเงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต)

วิศวกร ๗ รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลันธร ขานะมัย)

วิศวกร ๔

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภฤต สุพัฒน์ผล)

ช่างโยธา ๔