

ใบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่างานก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนสถานีผลิตน้ำเทพราช

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

แบบเลขที่ PWA1-58BK013-(LO)(1/1),PWA1-58BK013-(BR)(1/8-8/8)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558


วันที่ 26 ม.ค. 58

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F รวม Vat	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างาน				
	งานปรับปรุงถนนสถานีผลิตน้ำเทพราช				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.0	งานโยธาภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ PWA1-58BK013-(LO)	56,250.00	1.2611	70,936.88	
	รวมประเภทงานอาคาร	56,250.00		70,936.88	
2.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
2.0	งานสะพาน ตามแบบเลขที่ PWA1-58BK013-(BR)	7,781,671.75	1.2341	9,603,361.11	
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	7,781,671.75		9,603,361.11	
	รวม	7,837,921.75		9,674,297.98	
	หักภาษีมูลค่าเพิ่ม			632,898.00	
	รวม (ไม่รวมภาษี)			9,041,399.98	
	SAY			9,040,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด (ไม่รวมภาษี) 9,040,000.00 บาท				
	ตัวอักษร	เก้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน		(ไม่รวมภาษี)	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายวิทยา สามสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ ทุมแพง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนสถานีผลิตน้ำเพชรราช

การประสานงานภูมิภาค สาขาบางคล้า

แบบเลขที่ PWA1-58BK013-(LO)(1/1),PWA1-58BK013-(BR)(1/8-8/8)

รายการที่ 1. ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้งสะพาน

วันที่ 26 ม.ค. 58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโยธายานในบริเวณ ตามแบบเลขที่ PWA1-58BK013-(LO)							
1	ปรับพื้นที่ทำความสะดวก	รวม	1.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	ถนนคสล.แบบเลขที่ SD14-069-070	คร.ม.	55.00	550.00	30,250.00	-	-	30,250.00
3	รื้อถอนถนน คสล.	เหมา	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	รวมข้อ 1				30,250.00		26,000.00	56,250.00
2	งานสะพาน ตามแบบเลขที่ PWA1-58BK013-(BR)							
2.1	ตอม่อสะพาน							
1	ค่าเจาะสำรวจ Boring Test	จุด	1.00	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00
2	ทดสอบ Pile Load Test วิธี Static Load Test	จุด	1.00	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00
3	ทดสอบ Seismic Integrity Test	จุด	28.00	300.00	8,400.00	-	-	8,400.00
4	ขุดดิน	ลบ.ม.	120.00	-	-	125.00	15,000.00	15,000.00
5	เสาเข็มเจาะ ขนาด dia 0.80 ม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 150 ตัน/ต้น	ต้น	26.00	128,160.00	3,332,160.00	-	-	3,332,160.00
6	เสาเข็มเจาะ ขนาด dia 0.40 ม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 75 ตัน/ต้น	ต้น	2.00	35,352.00	70,704.00	-	-	70,704.00
7	สกรูหัวเข็มเจาะ dia 0.80 ม.	ต้น	26.00	-	-	400.00	10,400.00	10,400.00
8	สกรูหัวเข็มเจาะ dia 0.40 ม.	ต้น	2.00	-	-	280.00	560.00	560.00
9	คอนกรีต ชนิด ค.3	ลบ.ม.	94.00	2,045.56	192,282.64	306.00	28,764.00	221,046.64
10	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 12 มม. SD 40	กก.	4,224.00	22.62	95,546.95	3.40	14,361.61	109,908.55
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 25 มม. SD 40	กก.	12,193.34	18.82	229,478.56	3.40	41,457.34	270,935.90
12	ไม้แบบ	คร.ม.	328.49	268.00	88,036.50	133.00	43,689.76	131,726.25
13	ตะปู	กก.	98.55	27.00	2,660.80	-	-	2,660.80
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	246.26	43.86	10,800.97	-	-	10,800.97
	รวม ข้อ 2.1							4,267,803.12
2.2	พื้นสะพาน							
1	Plank girder ยาว 10 ม. ตัวกลาง (รวมค่าขนส่ง)	แผ่น	55.00	25,529.00	1,404,095.00	-	-	1,404,095.00
2	Plank girder ยาว 10 ม. ตัวริม (รวมค่าขนส่ง)	แผ่น	22.00	27,229.00	599,038.00	-	-	599,038.00
3	ค่าติดตั้ง Plank girder (กรณีติดตั้งด้วยรถเครน)	เหมา	1.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	คอนกรีต ชนิด ค.3	ลบ.ม.	146.00	2,045.56	298,651.76	306.00	44,676.00	343,327.76
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด dia. 9 มม. SR24	กก.	12,628.68	23.03	290,838.57	3.40	42,937.52	333,776.10
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 12 มม. SD 40	กก.	1,453.33	22.62	32,874.37	3.40	4,941.33	37,815.70
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 16 มม. SD 40	กก.	6,887.17	22.27	153,377.33	3.40	23,416.39	176,793.72
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 20 มม. SD 40	กก.	279.11	18.82	5,252.85	3.40	948.97	6,201.82
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 25 มม. SD 40	กก.	519.35	18.82	9,774.09	3.40	1,765.78	11,539.86
10	ไม้แบบ	คร.ม.	42.24	268.00	11,320.32	133.00	5,617.92	16,938.24
11	ตะปู	กก.	12.67	27.00	342.14	-	-	342.14
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	326.51	43.86	14,320.93	-	-	14,320.93
13	ค่าปริมผิวทาง	คร.ม.	660.00	7.27	4,798.20	-	-	4,798.20
14	ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	60.00	12.74	764.40	-	-	764.40
15	Metal Cap+พาสี+จารบี	จุด	200.00	5.68	1,136.00	-	-	1,136.00
16	แผ่นยาง 15 ซม.หนา 1 ซม.	เมตร	138.00	280.00	38,640.00	-	-	38,640.00
	รวม ข้อ 2.2							3,019,527.88
2.3	ราวสะพาน							
1	คอนกรีต ชนิด ค.3	ลบ.ม.	35.00	2,045.56	71,594.60	306.00	10,710.00	82,304.60
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด dia. 6 มม. SR24	กก.	475.90	26.10	12,420.91	3.40	1,618.05	14,038.96
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด dia. 9 มม. SR24	กก.	587.32	23.03	13,526.05	3.40	1,996.90	15,522.95
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 12 มม. SD 40	กก.	745.30	22.62	16,858.65	3.40	2,534.01	19,392.66
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด dia. 16 มม. SD 40	กก.	2,214.70	22.27	49,321.34	3.40	7,529.98	56,851.31
6	ไม้แบบ	คร.ม.	331.20	268.00	88,761.60	133.00	44,049.60	132,811.20
7	ตะปู	กก.	99.36	27.00	2,682.72	-	-	2,682.72
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	60.35	43.86	2,646.87	-	-	2,646.87
9	ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	คร.ม.	2.00	43.00	86.00	30.00	60.00	146.00
	รวม ข้อ 2.3							326,397.28

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงถนนสถานีผลิตน้ำเทพราช

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

แบบเลขที่ PWA1-58BK013-(LO)(1/1),PWA1-58BK013-(BR)(1/8-8/8)

รายการที่ 1. ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งสะพาน

วันที่ 26 ม.ค. 58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2.4	APPROACH SLAB							
1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	315.00	9,450.00	99.00	2,970.00	12,420.00
2	คอนกรีต ชนิด ค.3	ลบ.ม.	30.00	2,045.56	61,366.80	306.00	9,180.00	70,546.80
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด dia. 9 มม. SR24	กก.	36.31	23.03	836.16	3.40	123.44	959.60
4	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระขนาด dia. 12 มม. SD 40	กก.	1,161.50	22.62	26,273.22	3.40	3,949.11	30,222.33
5	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระขนาด dia. 16 มม. SD 40	กก.	834.81	22.27	18,591.19	3.40	2,838.35	21,429.54
6	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระขนาด dia. 20 มม. SD 40	กก.	558.22	18.82	10,505.70	3.40	1,897.95	12,403.65
7	เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระขนาด dia. 25 มม. SD 40	กก.	26.57	18.82	499.95	3.40	90.32	590.27
8	แผ่นเหล็ก หน้า 9 มม.	กก.	272.00	27.59	7,504.48	8.50	2,312.00	9,816.48
9	ไม้แบบ	คร.ม.	16.00	268.00	4,288.00	133.00	2,128.00	6,416.00
10	ตะปู	กก.	4.80	27.00	129.60	-	-	129.60
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.26	43.86	1,721.99	-	-	1,721.99
12	ค่าหยอดทรายรอยต่อ	เมตร	20.00	12.74	254.80	-	-	254.80
13	แผ่นพลาสติก ขนาด 1.2 ม. หน้า 0.07 มม.	เมตร	20.00	8.00	160.00	-	-	160.00
14	ค่าบ่มผิวทาง	คร.ม.	120.00	7.27	872.40	-	-	872.40
	รวมข้อ 2.4							167,943.47
	รวมข้อ 2							7,781,671.75

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ