


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงพรหมน้ำเมือง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๑,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบทอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๔๐๐ ลบ.ม./ชม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๙๖,๓๒๙.๕๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๒,๐๙๖,๓๒๙.๕๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอภิชาติ ถ้ำจันทร์	ประธานกรรมการ	
นายธนาริพ บุญหนัก	กรรมการ	ปิ่นฉิม บุญหนัก.
นายทศพลนคร ชันใส	กรรมการ	

โครงการจัดและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงพรหมน้ำเมือง
การประสานส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	ระบบงานเครื่องกล								
1.1	เครื่องสูบน้ำ Q >= 400 ม ³ /ชม., H >= 90 ม.	ชุด	1	710,000.00	710,000.00	20,000.00	20,000.00	730,000.00	
	ชนิดคายโป่งพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 kW								
	มีรอบทำงานไม่มากกว่า 1,500 rpm								
	และ eff. Pump ไม่น้อยกว่า 70 %								
1.2	ท่อ SP (บนดิน) ขนาด ø 400 มม.	เมตร	6	4,162.00	24,972.00	311.00	1,866.00	26,838.00	
1.3	ท่อ SP (บนดิน) ขนาด ø 300 มม.	เมตร	6	2,682.00	16,092.00	227.00	1,362.00	17,454.00	
1.4	โค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 400 มม.	ตัว	2	9,920.00	19,840.00	1,040.00	2,080.00	21,920.00	
1.5	โค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 400 มม.	ตัว	1	10,300.00	10,300.00	1,040.00	1,040.00	11,340.00	
1.6	โค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300 มม.	ตัว	3	5,510.00	16,530.00	780.00	2,340.00	18,870.00	
1.7	Butterfly Valve (Rubber) PN16	ตัว	1	54,000.00	54,000.00	1,320.00	1,320.00	55,320.00	
1.8	ประตูน้ำคั้นน้ำกลับ(Check Valve) ขนาด300 มม.	ตัว	1	16,640.00	16,640.00	1,320.00	1,320.00	17,960.00	
1.9	ข้อต่อค้ำประตุน้ำ (Dismantling Joint) ขนาด 400 มม.	ตัว	1	6,500.00	6,500.00	1,320.00	1,320.00	7,820.00	
1.10	ท่อสามทาง 90 องศา ปลายหน้างาน 3 ด้าน	ตัว	1	8,525.00	8,525.00	780.00	780.00	9,305.00	
	ขนาด 300x300x300 มม.								
1.11	ท่อลดความหยาบปลายหน้างาน 2 ด้าน	ตัว	1	6,450.00	6,450.00	1,040.00	1,040.00	7,490.00	
	ขนาด 400 x ____ มม.								
1.12	ท่อลดปลายหน้างาน 2 ด้าน ขนาด 300x____ มม.	ตัว	1	3,355.00	3,355.00	780.00	780.00	4,135.00	
1.13	หัวกระโหลกทางสุด ขนาด 400 มม.	ตัว	1	15,930.00	15,930.00	1,760.00	1,760.00	17,690.00	
1.14	หน้างานเชื่อมประกอบ ขนาด 400 มม.	ตัว	10	6,629.00	66,290.00	-	-	66,290.00	
1.15	หน้างานเชื่อมประกอบ ขนาด 300 มม.	ตัว	8	3,196.00	25,568.00	-	-	25,568.00	
1.16	ข้อต่อยืดหยุ่น(Rubber Suction Joint)ø 400 มม.	ตัว	1	37,600.00	37,600.00	-	-	37,600.00	
1.17	สลักยึดหน้างานพร้อมประเค้นยาง ø 400 มม.	ชุด	10	385.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
1.18	สลักยึดหน้างานพร้อมประเค้นยาง ø 300 มม.	ชุด	12	570.00	6,840.00	-	-	6,840.00	
1.19	สลักยึดหน้างานพร้อมประเค้นยาง ø ____ มม.	ชุด	1	570.00	570.00	-	-	570.00	
1.20	สลักยึดหน้างานพร้อมประเค้นยาง ø ____ มม.	ชุด	1	385.00	385.00	-	-	385.00	
1.21	Vacuum Gauge หน้าปัด 4 " ชนิดกลีเซอรีน	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.22	Pressure Gauge หน้าปัด 4 " ชนิดกลีเซอรีน	ชุด	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.23	ค่าตัดคั่นถังน้ำใสและงานปูน	เหมา	1	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.24	ค่าแท่นปูนรับท่อ	เหมา	1	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.25	ค่าแท่นเครื่องสูบน้ำ	เหมา	1	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 1)				1,056,237.00		48,008.00	1,104,245.00	

(นายทศพลนคร ขันโต)